



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**N.º 129/C/2020**

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, Autarquia Federal instituída nos termos da Lei n.º 5.194/66, dotado de personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.639.384/0001-59, UASG n.º 380988, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.º 35, Alto da Glória, Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro civil RICARDO VIEIRA, portador do RG n.º [REDAZIDO], inscrito no CPF sob o n.º [REDAZIDO], doravante denominado simplesmente CREA-PR, e a IREXÁGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.424.673/0001-70, com endereço na Rua Antonio João, n.º 499, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. ELTON ELETUTERIO DS SANTOS, portador do RG n.º [REDAZIDO], inscrito no CPF sob o n.º [REDAZIDO], a seguir denominada CONTRATADA, celebram este Contrato para a prestação de serviços de engenharia e de execução de obras, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 e as seguintes cláusulas, originadas por meio do Edital de Licitação n.º 012/2020 – Concorrência n.º 001/2020, conforme Ordenação de Despesa n.º 162/2020, que autorizou sua lavratura, vinculado aos autos do processo SEI n.º 017.001182/2020-17, sendo aplicadas nos casos omissos as normas gerais de direito público, notadamente as do art. 37 da Constituição Federal, e supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO**

Constitui o objeto do presente Contrato a execução, pela CONTRATADA, de obras e serviços de engenharia para a reforma e ampliação de edificação localizada na Rua Presidente Bernardes, n.º 2069, Centro, na cidade de Cascavel - PR, de acordo com as especificações descritas neste instrumento e no Edital indicado no preâmbulo.

§1º. Todos os serviços e obras deverão atender fielmente os projetos, cronograma e especificações que originaram este Contrato, que por sua vez vinculou-se ao respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

§2º. Este Contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PESSOAL E RECURSOS DISPONIBILIZADOS**

A CONTRATADA será a ÚNICA responsável pela integral disponibilização de todo o pessoal, equipamentos, meios de comunicação, treinamentos, instalações físicas e recursos técnicos e administrativos necessários à completa execução do objeto estipulado na Cláusula Primeira deste Contrato, mesmo que aqui não mencionados.

Parágrafo Único: A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento de todas as taxas, impostos e contribuições originadas na execução do presente Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO**

Pela execução do objeto constante da Cláusula Primeira, o CREA-PR pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 4.145.930,66 (quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), em moeda corrente nacional, o qual se origina pela medição dos serviços executados, de acordo com os valores e percentuais atribuídos às etapas constantes do ANEXO A.

§1º. O objeto deverá ser executado pela CONTRATADA conforme Cláusula Primeira deste instrumento, bem como de acordo com o cronograma físico-financeiro detalhado apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CREA-PR, nos termos da Cláusula Décima, alínea “d” deste instrumento.

§2º. Mensalmente, a fiscalização da obra fará a medição do objeto executado com base no cronograma físico-financeiro detalhado, bem como na sua expertise quando necessária a medição aproximada das unidades e quantidades atribuídas para cada período, ocasião em que comunicará, formal e justificadamente, ao CREA-PR e à CONTRATADA, o montante ou o percentual aferido para cada etapa.

§3º. A medição que trata o parágrafo anterior não implica, necessariamente, na medição ulterior dos quantitativos de cada serviço previsto na planilha orientadora.

§4º. De posse da conclusão da medição dos serviços executados, a CONTRATADA deverá emitir e protocolar no CREA-PR o respectivo documento fiscal, que conterá expressamente as retenções de tributos, nos termos da legislação, observado que:

a) O pagamento do objeto referente à execução referida e medida será realizado, em princípio, mensalmente, em até 07 (sete) dias úteis contados da data de aceitação do objeto, por meio de depósito junto ao Banco Itaú, Agência [REDAZIDO] Conta Corrente n.º [REDAZIDO] em nome da CONTRATADA.

b) No mesmo prazo indicado na alínea anterior o CREA-PR poderá devolver à CONTRATADA o documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente executado.

c) Por ocasião do protocolo do documento fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Regularidade da FGTS – CRF, emitido pela CEF e a Quitação Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Deverá ainda, apresentar a comprovação da manutenção da sua regularidade quanto aos débitos trabalhistas e aos tributos estaduais e municipais.

d) A comprovação da regularidade da CONTRATADA prevista na alínea anterior poderá ser efetuada pelo próprio CREA-PR, desde que possível a sua confirmação mediante simples diligência aos respectivos endereços eletrônicos. Na impossibilidade de obtenção pelo CREA-PR, via internet, de qualquer das comprovações indicadas, caberá exclusivamente à CONTRATADA tal providência.

e) Ainda junto ao documento fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar a documentação comprobatória das obrigações de que trata a IN SEGESMP n.º 06/2018, que dispõe sobre as cláusulas asseguratórias de direitos trabalhistas quando da execução indireta de obras públicas, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, sob pena de retenção do pagamento da futura à razão do inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

i) Não havendo quitação das obrigações a que se refere a alínea “c” por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, o CREA-PR poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

ii) O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito do CREA-PR, sendo aplicadas à CONTRATADA as penalidades cabíveis para os casos de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados que efetivamente participaram da execução do Contrato.

f) Deverá acompanhar ainda o documento fiscal, o relatório detalhado das obras e serviços realizados, e também a comprovação da regularidade da obra junto a Receita Federal do Brasil – RFB (Cadastro Nacional de Obras – CNO).

g) Ao efetuar o pagamento serão retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar, dentre eles o imposto de renda e as contribuições previstas no caput do art. 64 da Lei n.º 9.430/96, salvo para as empresas comprovadamente optantes pelo SIMPLES, nos termos do art. 25, XI, da IN n.º 1234/2012-SRF.

§5º. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir em anexo, que comprometa a liquidação da obrigação, obrigará a apresentação de novo documento e nova contagem do prazo para pagamento. Neste sentido, a ausência da comprovação exigida na alínea “d” do parágrafo anterior não dará origem à retenção de pagamento, mas sim à comunicação ao órgão competente da existência de créditos em favor da CONTRATADA, para que este tome as medidas adequadas, sem prejuízo à execução deste instrumento por imperativo do art. 55, XIII, combinado com o art. 78, I, ambos da Lei n.º 8.666/93.

§6º. Cabe exclusivamente à CONTRATADA emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a primeira via do documento fiscal referente à execução do objeto, independentemente de a CONTRATADA possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletrônico de faturamento.

§7º. O CREA-PR não se responsabilizará por quaisquer obrigações não previstas neste instrumento nem fará adiantamentos de valores à CONTRATADA, seja de que natureza for, nem arcará com despesas operacionais ou administrativas que sejam realizadas pela CONTRATADA em execução do objeto contratado.

§8º. Desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma, o eventual e involuntário não pagamento por parte do CREA-PR, ensejará encargos moratórios, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do Documento Fiscal, que serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,0001638, assim apurado:

$i = 0,05 \text{ I} = (e^{(0,05/365)} - 1) = 0,0001638$

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§9º. A CONTRATADA, conforme a natureza da obra ou serviço e por ocasião do seu faturamento, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários e sociais resultantes da execução do Contrato, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CREA-PR.

§10. A importância indicada no caput abrange todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

§11. Na remota hipótese de prorrogação da vigência deste instrumento por mais de 12 (doze) meses, desde que inexista culpa da CONTRATADA, o reajustamento dos preços dos itens ainda pendentes de pagamento será efetuado com base na variação acumulada desde a data da apresentação da proposta de preço, calculada pelo índice de variação do CUB-PR (Custos Unitários Básicos de Construção), padrão comercial normal desonorado – CAL (Comercial Andares Livres).

§12. A CONTRATADA é a única responsável pela correta indicação dos encargos tributários. Em caso de erro ou indicação incompatível com o regime tributário a que se submete, o CREA-PR adotará as seguintes providências:

a) Percentual menor que o adequado: o percentual será mantido;

b) Percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido unilateralmente e haverá glosa por ocasião do pagamento.

§13. Qualquer alteração nos valores indicados no caput somente será efetuada nas hipóteses expressamente permitidas neste instrumento e em lei, mediante requerimento formal motivado e instruído pela CONTRATADA.

**CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE CONCLUSÃO**

Este contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses, contados de sua assinatura pelo representante legal do CREA-PR, podendo ser prorrogado apenas nas hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Único: O prazo para a conclusão da execução do objeto indicado na Cláusula Primeira, cujas etapas observam o cronograma constante do ANEXO B, será de até 12 (doze) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço.

**CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL**

Nos termos do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, e dos dispositivos constantes no Edital, a CONTRATADA deverá prestar o valor de R\$ 207.296,53 (duzentos e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), a título de garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia, ter prazo de validade idêntica à deste instrumento, que poderá ser estendida na hipótese de sinistro.

§1º. A efetivação da garantia deverá ser comprovada em até 10 (dez) dias úteis, contados da disponibilização eletrônica deste instrumento e prorrogáveis por igual período a critério do CREA-PR, podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fiança bancária.

§2º. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução deste instrumento, tais como:

a) Prejuízos advindos da não execução do objeto deste Contrato e do não adimplemento das obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou seus agentes, durante a execução do contrato;

c) Multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR à CONTRATADA;

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

§3º. Na hipótese de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado junto à Caixa Econômica Federal (Banco n.º 104), agência n.º 0373, operação n.º 003, Conta Corrente n.º 600-2, mediante depósito identificado em favor do CREA-PR. Tal valor será transferido pelo CREA-PR para uma conta poupança, visando à sua correção e remuneração conforme regulamentação vigente, até que ocorra o previsto no §14 desta Cláusula.

§4º. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

§5º. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia ou para a sua reposição, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste instrumento por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 2% (dois por cento) dá autorização o CREA-PR a promover a rescisão deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular desta Cláusula, conforme dispõe o art. 78, I e II, da Lei n.º 8.666/93.

§6º. Na hipótese de garantia na modalidade de fiança bancária, sob a pena de não ser aceita, deverá constar expressa renúncia do fiador, aos benefícios dos artigos 827 e 838 do Código Civil, e ainda:

a) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o pagamento ao CREA-PR, independentemente de interposição judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

b) Na eventual designação de foro para dirimir questões relativas à fiança, deve ser eleito o foro da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se tore.

§7º. No caso da prestação da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA se obriga a:

a) Comunicar à seguradora, para aprovação de sua apólice, as alterações contratuais;

b) Fazer com que o valor coberto pela apólice esteja plenamente indexado ao Contrato;

c) Pagar junto à seguradora, na hipótese de reajustamento monetário ser superior ao estabelecido na respectiva apólice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigações seguradas mantenham a mesma variação prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apólice vigire por todo o período de vigência exigido e somente venha a extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigações oriundas deste Contrato e de seus adiantamentos;

e) Constituir em documento único, reunindo todas as apólices, quando necessária à formalização de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou recalculário.

f) Sob a pena de não ser aceita, exigir da seguradora que a apólice indique:

i. O CREA-PR como beneficiário;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor limite de garantia fixado na apólice.

§8º. O titular não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CREA-PR, com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

§9º. A comprovação da garantia deve ser efetuada mediante protocolo na Sede do CREA-PR, ou encaminhada de forma digitalizada, por intermédio de e-mail [licitacao@crea-pr.org.br](mailto:licitacao@crea-pr.org.br). O CREA-PR poderá solicitar documentos complementares, na hipótese de não ser possível confirmar a efetividade de tal comprovação.

§10. No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readquirida nas mesmas condições. A forma de complementação da garantia se aplica em qualquer hipótese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipótese de ser firmado termo aditivo para realização dos serviços inicialmente não previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

§12. Toda e qualquer garantia prestada responderá pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA eventualmente inadimplidas na execução do Contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo da vigência da garantia.

§13. A garantia contratual será utilizada de forma prioritária pelo CREA-PR sempre que incidir uma penalidade sobre os serviços prestados pela CONTRATADA, ou ainda, qualquer falha na execução dos termos deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR poderá utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigações inadimplidas pela CONTRATADA, tal como o art. 86, §2º e art. 87, §1º, ambos da Lei n.º 8.666/93.

§14. Após a execução do objeto deste Contrato, e ao término da sua vigência, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da CONTRATADA, mediante seu requerimento a garantia por ela prestada será liberada ou restituída pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou títulos da dívida pública, ou ainda com a transferência bancária da importância em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme §3º desta Cláusula.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

Este Contrato poderá ser rescindido:

a) Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento;

b) Por ato unilateral e escrito do CREA-PR, caso descumpridas as obrigações de que trata a IN SEGESMP n.º 6/2018 pela CONTRATADA;

c) Antecipadamente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

§1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

§2º. A CONTRATADA reconhecendo os direitos do CREA-PR em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/1993.

§3º. O termo de rescisão, sempre que possível, indicará:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro atualizado;

- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

84º O não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução deste Contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito do CREA-PR.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, relativos à execução do objeto, serão lavrados em instrumento próprio, assinados pelas partes e farão parte integrante deste Contrato, nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b", parágrafos 2º, 3º e 4º da Lei n.º 8.666/93.

81º Por ocasião da conclusão da execução do objeto, a CONTRATADA deverá solicitar o seu recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do CREA-PR, acompanhado da respectiva Certidão Negativa de Débitos – CND da Receita Federal do Brasil – RFB, relativa à comprovação da regularidade da obra propriamente dita (Cadastro Nacional de Obras – CNO). Na hipótese de incidir eventual dispensa, por parte da RFB, para tal providência, em substituição a Certidão Negativa de Débitos, a CONTRATADA deverá comprovar a sua base legal, já considerando, para tanto, todos os valores efetivamente recebidos durante a execução do objeto.

82º O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pelo CREA-PR, ou carecendo de dimínutos ajustes, que possam ser facilmente corrigidos, a critério do CREA-PR. Quando assim não forem, com base no art. 76 da Lei n.º 8.666/93, será lavrado o Termo de Rejeição de Obra, especificando as razões do ato. Neste caso, deverá a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços, nos termos do parágrafo anterior.

83º Após 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório, e conseqüentemente, do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas neste contrato, a CONTRATADA deverá solicitar a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido apenas na hipótese do objeto ter sido inteiramente aceito pelo CREA-PR.

84º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços e obras descritos neste Contrato, pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem mesmo a ético-profissional.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidas por meio deste Contrato, sem a concordância prévia e formal do CREA-PR.

81º É expressamente vedada a subcontratação total do objeto, sob pena de rescisão deste instrumento e aplicação das sanções previstas para inadimplência parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada de acordo com a parcela do objeto já executada e aceita pelo CREA-PR.

82º A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere, motivadamente, sobre a possibilidade legal da manutenção da contratação, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o atendimento de todas as exigências de habilitação previstas no Edital que originou este instrumento. A eventual não manutenção das condições de habilitação motivará a rescisão deste Contrato, sem prejuízo à aplicação das sanções indicadas no parágrafo anterior.

83º A CONTRATADA declara-se ciente de ser a única responsável pelos serviços e obras executados por suas subcontratadas, incluído sobre ela a aplicação de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações assumidas.

84º A pessoa, física ou jurídica, que venha eventualmente a ser subcontratada para executar parte do objeto, previamente deverá ser formalmente apresentada ao CREA-PR, momento em que será comprovado o atendimento das seguintes exigências:

- a) Não haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante a Administração;
- b) Não haver sido declarada inidônea perante a Administração Pública;
- c) Não haver sido pedida ou declarada sua falência;
- d) Estar regular no recolhimento de tributos e contribuições perante todas as esferas governamentais;
- e) Estar regular perante o seu Conselho Profissional competente;
- f) Aceite expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

85º A inobservância pela CONTRATADA das disposições previstas nesta Cláusula assegura ao CREA-PR o direito de rescisão contratual, sujeitando-se, a CONTRATADA, às penalidades descritas neste instrumento contratual, bem como na legislação.

#### CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO

No interesse da Administração a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste instrumento e desde que expressamente autorizado pelo CREA-PR, o acréscimo do valor atualizado descrito na cláusula terceira deste contrato até o limite de 50% (cinquenta por cento), ou a sua supressão até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto este último, que poderá ser ultrapassado na hipótese de acordo entre as partes, tudo com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

81º Em caso de acréscimo ou supressão, a CONTRATADA deverá justificar e especificar em planilha própria, os serviços que darão origem a alteração, acompanhados dos seus valores. Os serviços e obras complementares que não constem originalmente na planilha de custos unitários, somente serão pagos após a formalização do respectivo aditamento, se for o caso.

82º A associação do CREA-PR, no caso do acréscimo ser necessário para execução dos serviços que não constem originalmente na planilha de custos unitários, aprovaz previamente os preços propostos pela CONTRATADA, mediante requerimento formal devidamente instruído com orçamento específico detalhado em planilhas por ela elaboradas, que por sua vez deve se basear no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, excetuados aqueles que não possam ser considerados como de construção civil, a serem definidos por intermédio de pesquisas de preços em tabelas oficiais correspondentes.

83º A diferença percentual entre o valor global deste Contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de eventuais aditamentos que modifiquem a planilha de preços unitários – ANEXO A.

84º Na diferença de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global deste Contrato, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a manutenção do percentual de desconto ofertado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e aos artigos. 14 e 15 do Decreto n.º 7.983/2013.

85º A CONTRATADA concorda com a adequação de todas as informações que deram origem a este Contrato, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total deste Contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites indicados no *caput*, conforme previsto no §1º do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, nos termos do art. 13, II do Decreto n.º 7.983/2013.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- a) Manter, na direção e responsabilidade técnica dos serviços e obras, o Engenheiro Civil Helton Eleutério dos Santos Junior, devidamente habilitado e registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o n.º 98.585-PR/D, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o CREA-PR em matéria de serviços técnicos de engenharia. A substituição do Responsável Técnico somente poderá ocorrer por outro de igual nível de experiência e capacidade, e mediante aceitação formal do CREA-PR.
- b) Iniciar a execução do objeto conforme a respectiva Ordem de Serviço.
- c) Substituir em 24 (vinte e quatro) horas corridas o pessoal cuja presença no local dos serviços fôr julgada inconveniente pelo CREA-PR, inclusive o responsável técnico, conforme alínea anterior.
- d) Promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este instrumento e o Edital que o originou, bem como em completo atendimento à legislação em vigor.
- e) Conduzir os serviços em estrita observância das normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos, mantendo o local dos serviços nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- f) Por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a provar a obra com sinalização diuturna, colocando no local dos trabalhos, a partir do momento em que estes forem iniciados, iluminação adequada e tapumes, bem como placas indicativas da obra, sem fôcos algum para o CREA-PR. No caso específico de serviços que interfiram com o tráfego normal de vias, promover e manter à sua expensas, as sinalizações de acordo com as exigências do órgão ou entidade de trânsito competente e Prefeitura Municipal.
- g) Manter no local das obras uma via de todos os projetos para uso exclusivo do CREA-PR e demais entidades fiscalizadoras.
- h) Contratar o OIA (Organismo de Inspeção Acreditado) para obtenção da certificação Proceel ENCE Geral da Edificação Construída Classe A, mediante validação da fiscalização do contrato.
- i) Dar entrada na solicitação de inspeção junto ao OIA.
- j) Providenciar o preenchimento e envio de todos os documentos necessários (detrônicos, físicos e amostras) ao processo de etiquetagem de acordo com o RAC – Anexos Gerais e Anexo Específico A, a exemplo de: formulário de solicitação de etiquetagem; termo de compromisso; termo de ciência sobre o entorno; quadro resumo; cópia do contrato ou estatuto social da empresa; declaração ART ou RET dos responsáveis técnicos; Alvará de conclusão da obra; projeto como construído (*as built*), acompanhado de declaração destacando os itens que foram alterados na obra; ENCE, do projeto; relatório de inspeção de projeto e demais documentos exigidos pelo OIA.
- k) Formalizar, ao término da execução, os projetos do tipo "*as built*", de forma a constituir um levantamento aferido de todas as informações relativas ao objeto, transformando-as em especificações que representem a situação após a conclusão da obra.
- l) Submeter ao OIA o projeto "*as built*", antes da inspeção *in loco* do OIA.
- m) Garantir à fiscalização da obra (Crea-PR e terceirizada) acesso a todos os documentos e informações referentes ao processo de etiquetagem.
- n) Adquirir equipamentos energeticamente eficientes (selo Inmetro ou projetado/laudo técnico do projetista ou instalador), de acordo com a especificação de projeto, em atendimento à Instrução Normativa n.º 02 de 04 de junho de 2014.
- o) Capacitar a equipe de execução da obra, por meio de treinamentos, para evitar falhas no processo de etiquetagem.
- p) Possuir equipe capacitada em etiquetagem de edificações para aplicação do RTQ-CRAC.
- q) Na verificação *in loco* do OIA, disponibilizar um profissional capacitado para acompanhar a inspeção.
- r) Na verificação *in loco* do OIA, disponibilizar os documentos fiscais, catálogos técnicos de fabricantes ou laudos técnicos dos equipamentos e materiais utilizados na edificação, fotografias datadas comprovando a instalação dos equipamentos e materiais, amostras dos materiais de revestimentos das paredes e coberturas, fotografias das etiquetas dos equipamentos que fazem parte do PBE ou cópia da Tabela do Imetro indicando o(s) modelo(s) utilizado(s), e demais documentos solicitados.
- s) Realizar a entrega da edificação mediante a entrega da ENCE A de edificação construída ou ao menos do Relatório Final do OIA indicando a classificação geral A.
  - t) Atcar com os custos complementares da obtenção da ENCE A edificação construída no caso de necessidade de inspeção(ões) adicional(is).
  - u) Atcar com os custos de não conformidade(s) e de eventual(is) intervenção(ões) na edificação construída (mão de obra, material e equipamentos) visando a obtenção da ENCE A.
- v) Manter na cidade onde o objeto será executado, um escritório com capacidade técnica e administrativa, para todos os entendimentos que se fizerem necessários durante o transcurso da execução do objeto.
- w) Promover, se for o caso, a recuperação ambiental, que consista no mínimo em terraplenagem, drenagem e cobertura vegetal das áreas do empreendimento, boca-fora e das instalações industriais da obra, sem fôcos algum para o CREA-PR, de acordo com as exigências da legislação ambiental.
- x) Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento deste Contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus prepostos ao CREA-PR e/ou terceiros, sem prejuízo das demais cominações aqui estipuladas.
- y) Comunicar de imediato e formalmente ao CREA-PR, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local das obras.
  - aa) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CREA-PR, ou por seus prepostos, garantindo-lhe o acesso a qualquer tempo, ao local dos serviços e obras, bem como aos documentos relativos aos serviços.
  - ab) Paralisar o serviço e/ou obra, por determinação do CREA-PR, que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bem, inclusive de terceiros.
  - ac) Quando necessário, tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento e junto às empresas de telecomunicações e distribuição de gás, e outras concessionárias ou prestadoras de serviços.
  - ad) Comunicar formalmente qualquer variação da condição local não prevista nos projetos para o que o CREA-PR providencie as alterações do projeto e estabeleça critérios para a medição dos serviços.
  - ae) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados e materiais empregados nas obras, podendo, o CREA-PR, realizar verificações quando julgar necessário.
  - af) Dispor de máquinas e equipamentos adequados e necessários à execução dos serviços, que deverão estar em perfeitas condições de uso e substituir, a critério do CREA-PR, aqueles que por ele forem julgados inadequados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
  - ag) Promover, sempre que necessário, a relocação e desvio provisório de redes de infraestrutura de serviços públicos, de acordo com as exigências dos concessionários e empresas operadoras, sem fôcos algum para o CREA-PR.
  - ah) Corrigir, às suas expensas, todos os defeitos a si imputáveis verificados nos serviços e obras.
  - ai) Iniciar as obras e serviços conforme indicado na respectiva Ordem de Serviço.
  - aj) Manter na obra a equipe técnica necessária a cada etapa da execução do objeto, suprindo de pessoal qualificado, em quantidade compatível com as necessidades dos serviços, bem como, suprir de maior número de pessoal qualificado o setor que o CREA-PR julgar adequado, este último no máximo em até 48 (quarenta e oito) horas.
  - ak) Somente substituir o Coordenador da Equipe técnica apresentada na fase de habilitação da licitação que deu origem a este instrumento, após expressa autorização do CREA-PR, que por sua vez a concederá somente se forem atendidos os mesmos requisitos do referido certame.
  - al) Pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do Termo de Recebimento Definitivo, a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, os serviços e obras, objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sendo, ainda, responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados.
- ll) Proceder à guarda, defesa e vigilância dos conteúdos das obras e dos serviços, dos materiais, das máquinas e dos equipamentos a serem utilizados, providenciando o adequado isolamento e proteção das instalações em reforma e/ou ampliação, disponibilizando alarmes, serviços de monitoramento e vigilância física, se assim necessários à condução dos serviços e a segurança das instalações e pessoas.
  - mm) Operar aterramento e dielétricas para canalização do material inservido (bota-fora) junto ao fiscal deste instrumento.
- mm) Manter, durante todo o período da vigência contratual, as condições de habilitação jurídica, técnica, fiscal e econômico-financeira exigidas no Edital, sob a pena de rescisão contratual e aplicação das penas por inadimplência total ou parcial, conforme o caso.
- nn) Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC) necessários e adequados a todos os trabalhadores que atuarem na obra, bem como fiscalizar a sua utilização.
- oo) Providenciar junto ao conselho profissional competente, o documento de responsabilidade técnica, referente ao objeto deste Contrato e especialidades pertinentes.
- pp) Obter junto à Prefeitura Municipal o respectivo Alvará de funcionamento com a execução o objeto, de acordo com as disposições em vigor, providenciando tempestivamente, inclusive, se for o caso, as informações e documentos complementares para tanto, a exemplo do PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil).
- rr) Obter as autorizações necessárias para a execução do objeto junto às concessionárias de serviços públicos, se for o caso.
- rs) Manter no local dos serviços e obras instalações, somente empregados e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do Contrato.
- rt) Submeter à aprovação da fiscalização do Contrato, até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o plano de execução e o cronograma físico-financeiro com a especificação física completa e detalhada das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle dos serviços e obras, elaborados em conformidade com o cronograma apresentado na licitação e com o prazo de execução do objeto, mediante técnicas adequadas de planejamento.
- uu) Submeter à aprovação da fiscalização, os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras do objeto.
- vv) Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, mediante solicitação formal do CREA-PR e sem qualquer custo adicional, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos aplicados na execução do objeto.
- ww) Manter o Livro de Registro de Ocorrências.
- xx) Fornecer, em tempo hábil e com a prévia anuência do Fiscal deste Contrato, todos os materiais e insumos necessários à execução do objeto, não sendo o eventual atraso em tal fornecimento motivo para solicitar prorrogações, muito menos para justificar o retardamento da conclusão das etapas.
- yy) Movimentar adequadamente todos os bens patrimoniais necessários à execução do objeto (mesas, cadeiras, armários, computadores, impressoras, etc.), retornando-os ao local original assim que concluída a etapa de serviço que obrigou a sua remoção temporária, se for o caso.
- zz) Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operação financeira.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREA-PR

O CREA-PR obriga-se a:

- a) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execução por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.
- b) Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada em desacordo com o Contrato e seus anexos, inclusive na hipótese de execução por terceiros sem autorização.
- c) Notificar a CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
- d) Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
- e) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas.
- f) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA após a execução do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos.
- g) Suspender ou interromper a execução da obra, por questões devidamente comprovadas de conveniência e oportunidade, ou, ainda, oriundas de casos fortuitos ou de força maior.
- h) Ressarcir a CONTRATADA dos pagamentos de taxas e similares necessárias à execução do objeto, comprovadamente realizados na emissão de alvarás junto à Prefeitura, obtenção da ENCE A edificação construída, bem como àqueles que possam vir a ser exigidos por Concessionárias.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

A CONTRATADA é responsável, com exclusividade, por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais, presentes ou futuros, inclusive as normas de relação do trabalho, decorrentes da prestação de serviços originada no fornecimento ora contratado, bem assim qualquer eventual indenização que decorra da relação laboral, inclusive em casos de morte, lesões corporais e/ou psíquicas, que impliquem ou não em impossibilidade do trabalho do empregado, ocorridas na persecução dos serviços.

81º Nenhum vínculo empregatício, sob qualquer hipótese, estabelecer-se-á entre o CREA-PR e os empregados da CONTRATADA, que por sua vez responderá por toda e qualquer ação judicial oriunda da execução do objeto contratado, proposta pelos empregados da CONTRATADA.

82º A CONTRATADA reconhecerá como seu próprio líquido e certo, o valor que for aplicado em execução de sentença em processo trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for ajustado entre o CREA-PR e o reclamante, no caso de acordo efetuado no respectivo processo.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato, conforme determina o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, fica investido da responsabilidade o Sr. MÁRIO RIBAS BLANSKI, Assessor Técnico de Obras e Serviços de Engenharia, podendo ser assessorado por intermédio de outros prepostos por ele nomeados oportunamente.

§1°. O CREA-PR reserva-se ao direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do Contrato, ocasião esta em que a CONTRATADA será notificada.

§2°. A CONTRATADA se sujeitará à inspeção do objeto fornecido, e aceitará os métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização do CREA-PR, quer seja exercida pelo próprio CREA ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relação de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicações julgadas necessárias ao adequado fornecimento.

§3°. O acompanhamento, fiscalização e controle efetuados pelo CREA-PR ou pessoa por ele designado não exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pela execução do objeto.

§4°. Ao Fiscal compete, dentre outras atribuições:

- Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento dos termos e condições previstas no Edital e respectivo contrato, inclusive quanto às obrigações acessórias;
- Prestar à CONTRATADA as orientações e esclarecimentos necessários à execução do objeto, inclusive as de ordem técnica;
- Anotar em registro próprio eventual irregularidade operacional, as medidas adotadas para a respectiva solução, bem como as orientações, esclarecimentos e solicitações verbais efetuadas à CONTRATADA;
- Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorrências que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigações assumidas e que sujeitem a CONTRATADA às multas ou sanções previstas neste Edital, discriminando em memória de cálculo, se for o caso, os valores das multas aplicáveis;
- Efetuar o recebimento provisório e, se for o caso, adotar imediatamente as medidas operacionais e administrativas necessárias à ciência da CONTRATADA para que proceda a notificação ou substituição do objeto entregue em desacordo com este instrumento e aquele que o originaram;
- Analisar e se manifestar circunstanciadamente sobre justificativas e documentos apresentados pela CONTRATADA relacionados com a execução do objeto, inclusive por eventual atraso ou descumprimento de obrigação contratual, submetendo suas conclusões à consideração da autoridade superior;
- Efetuar a Certificação do Documento Fiscal e demais documentos que devem seguir em anexo, encaminhando-os ao Departamento competente para as providências de pagamento.

§5°. O acompanhamento e fiscalização de que trata esta Cláusula serão executados em interesse exclusivo do CREA-PR e não exchem, em hipótese alguma, as responsabilidades da CONTRATADA, inclusive perante terceiros.

§6°. O representante do CREA-PR nomeado no caput requisitará junto à CONTRATADA, no mínimo, uma reunião semanal, que será realizada no local da execução do objeto, em datas e horários a serem definidos conforme seus critérios de conveniência e oportunidade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

A inexecução parcial ou total do objeto do Contrato ou a prática dos atos indicados nesta Cláusula, constatado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e neste instrumento, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

- Advertência, que poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-PR, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- Multa, que será aplicada nas hipóteses de falhas, atraso injustificado, inexecução parcial ou total do Contrato, sendo observadas a tipificação e a base de cálculo constantes da alínea seguinte;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREA-PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes parâmetros, sem prejuízo das multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1			
Grau da Infração	Multa (incidente sobre o valor total do contrato)	Base de cálculo	
		Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREA-PR	
		Mínimo	Máximo
1	0,1 %	Não aplicável	1 mês
2	1 %	1 mês	6 meses
3	3 %	3 meses	12 meses
4	7 %	6 meses	18 meses
5	10 %	12 meses	2 anos

TABELA 2			
Item	Tipificação	Grau da Infração	Incidência
1	Manter empregado sem qualificação para a execução do objeto.	2	Por empregado em cada ocorrência
2	Suspender ou interromper a execução do objeto, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.	3	Por ocorrência
3	Destacar ou qualificar documentos, informações, dependências e/ou equipamentos do CREA-PR que eventualmente tenha acesso, por culpa ou dolo de seu agente.	4	Por ocorrência
4	Utilizar as dependências, informações, documentos, equipamentos e/ou demais facilidades do CREA-PR para fins diversos do objeto ou sem autorização formal.	4	Por ocorrência
5	Não executar ou executar com falta serviço e/ou fornecimento previsto, sem motivo justificado.	3	Por ocorrência
6	Permitir situação que origine a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou de consequências legais.	5	Por ocorrência
7	Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	2	Por empregado em cada ocorrência
8	Não cumprir horários ou prazo estabelecido, ou ainda solicitação decorrente.	2	Por ocorrência
9	Não cumprir determinação formal da fiscalização, inclusive instrução complementar.	2	Por ocorrência
10	Não apresentar, quando solicitada, documentação fiscal, trabalhista e/ou previdenciária.	1	Por dia em cada ocorrência
11	Não pagar salários e demais verbas trabalhistas, bem como não recolher as contribuições sociais, previdenciárias para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução do Contrato.	4	Por ocorrência
12	Não cumprir legislação (legal ou infralegal), ou ainda norma técnica inerente à execução do objeto.	3	Por lei ou normativo em cada ocorrência
13	Não manter as suas condições de habilitação.	2	Por ocorrência
14	Alterar ou não prestar informação quanto à qualidade, quantidade ou composição de qualquer componente do objeto.	3	Por ocorrência
15	Atrasar o término da prestação de serviços.	1	Por dia em cada ocorrência
16	Apresentar documentação e/ou informação falsa; fraudar a execução da obrigação assumida; comportar-se de modo indolente; cometer fraude fiscal.	5	Por ocorrência
17	Retardar ou falhar a execução da obrigação assumida, bem como para as demais falhas na execução não especificadas nos itens anteriores.	3	Por ocorrência

§1°. Será configurada a inexecução parcial do objeto, sem prejuízo à rescisão por inadimplência, quando houver paralisação da prestação dos serviços, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias ininterruptos, ocasião que dará origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em inadimplência, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execução.

§2°. Também será considerada inexecução parcial do contrato nos casos em que a CONTRATADA se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situações previstas na seguinte tabela, durante a vigência do referido instrumento, ocasião em que se originará a rescisão contratual por inadimplência, sem prejuízo da incidência dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3	
Grau da infração	Quantidade de Infrações
1	7 ou mais
2	6 ou mais
3	5 ou mais
4	4 ou mais
5	2 ou mais

§3°. Será configurada a inexecução total do objeto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo à rescisão por inadimplência, ocasião em que incidirá multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato quando:

- Hoover atraso injustificado para o início da execução do objeto por mais de 05 (cinco) dias;
- O objeto não for aceito pela fiscalização, por deixar de atender às especificações deste instrumento.

§4°. As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREA-PR, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, *quantum* e consequências.

§5°. O CREA-PR observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela fiscalização e não tenha causado prejuízos ao CREA-PR ou a terceiros.

§6°. Na aplicação das sanções o CREA-PR considerará, motivadamente, as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, da Lei n.º 8.666/1993.

§7°. Na hipótese da CONTRATADA não possuir vaga a receber do CREA-PR e/ou não for possível suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na dívida ativa do CREA-PR, podendo ainda proceder à cobrança judicial.

§8°. O CREA-PR, cumulativamente, poderá:

- Retor o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida;
- Retor todo e qualquer pagamento que extrapole a diferença da eventual garantia prestada, até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferença diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, independentemente de notificação extrajudicial.

§9. Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

§10. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serão registradas no cadastro da CONTRATADA junto ao SICAF.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUSPENSÃO E PARALISAÇÃO

Reserva-se ao CREA-PR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para a Administração, devidamente fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a CONTRATADA terá direito a receber somente os valores dos serviços efetivamente executados, a serem apurados na respectiva medição.

Parágrafo único: é vedado à CONTRATADA interromper a execução do objeto sob a alegação de inadimplemento por parte do CREA-PR, salvo nos casos previstos em lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se atendido este instrumento e a legislação em vigor, tomada expressamente em termo aditivo, que ao presente se aderir, passando a dele fazer parte.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CONTROLE

A CONTRATADA admite e reconhece ao CREA-PR, o direito de controle administrativo do presente Contrato, sempre que assim exigir o interesse público.

§1°. Compreende-se como controle administrativo deste Contrato, o direito de o CREA-PR supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua execução a fim de assegurar a fiel observância de suas Cláusulas e a realização do seu objeto, principalmente quanto aos aspectos técnicos.

§2°. Caso seja constatado, durante a execução dos serviços, alguma divergência nos projetos e/ou especificações do objeto deste instrumento, a CONTRATADA deverá, imediatamente e formalmente, solicitar esclarecimentos ao CREA-PR. As obras e/ou serviços executados de maneira incorreta, serão corrigidos pela CONTRATADA sem qualquer ônus para o CREA-PR e sem prejuízo na aplicação de qualquer sanção prevista no Edital ou neste contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

As dívidas na execução dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substância, serão objetos de novos acordos, consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se atendida à legislação em vigor, tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderir, passando a dele fazer parte.

§1°. A CONTRATADA deverá manter, durante todo a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação.

§2°. A CONTRATADA indicará como seu representante junto ao CREA-PR Sr. ELTON ELETUÉRIO DOS SANTOS, telefone fixo n.º (42) 3224-8732, e-mail [financieiro@hexagono-eng.br](mailto:financieiro@hexagono-eng.br), o qual, durante o período de vigência do contrato, será a pessoa a quem o CREA-PR recorrerá sempre que for necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução de eventuais

pendências ou falhas que porventura venham a surgir durante o fornecimento contratado.

83\*. A CONTRATADA se obriga a tratar todas as informações a que tenha acesso em função deste Contrato em caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro.

84\*. A CONTRATADA se declara ciente de que a violação das obrigações assumidas nos termos deste Contrato implica em sua responsabilização civil e criminal por seus atos e omissões, e pelas perdas e danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto na hipótese devidamente comprovada de caso fortuito ou força maior, devendo, tão logo constata a incidência das exceções indicadas, também sob a pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

85\*. A CONTRATADA se declara ciente de que é a única responsável pelo fornecimento contratado, incluindo sobre ela a aplicação de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações assumidas, independentemente dos atos e/ou omissões de eventual preposto.

86\*. O CREA-PR somente autorizará o início das etapas de serviço, se os materiais e/ou insumos necessários à sua execução estiverem disponíveis no local da obra.

87\*. Quando houver modificação na execução em decorrência de situação atípica inerente à reforma, a CONTRATADA confeccionará, sem qualquer custo adicional ao CREA-PR, o *as built* das modificações realizadas.

88\*. Todo material resultante da reforma, que tenha sido retirado das edificações em consequência da execução do objeto contratado, poderá ser removido somente quando formalmente autorizado pelo fiscal do CREA-PR.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente despesa correrá à Conta n.º 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento – empenho n.º 966/2020, consignados em orçamento próprio do CREA-PR.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CREA-PR, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para solução de qualquer pendência ou dúvida resultante deste instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Elton Eleutério dos Santos

Contratada

Ricardo Rocha de Oliveira

CREA-PR

Vistos do CREA-PR:

#### ANEXO A

BDI 22,70%  
BDI DIFERENCIADO 16,80%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALORES (R\$)							TOTAL COM BDI		
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL EQUIPAMENTO		TOTAL SEM BDI	
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>											<b>323.809,42</b>	<b>397.314,16</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1,00	289,41	38,10		3,93	331,44	289,41	38,10	3,93	331,44	406,68
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	1,00	35.952,34	216.977,31		9.400,14	262.329,79	35.952,34	216.977,31	9.400,14	262.329,79	321.878,65
1.3	ELABORAÇÃO DE PGRCC	UD	1,00	4.625,00	0,00		0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	5.674,88
1.4	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UD	1,00	740,00	0,00		0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	907,98
1.5	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT	UD	1,00	2.775,00	0,00		0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	3.404,93
1.6	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PRA	UD	1,00	925,00	0,00		0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	1.134,98
1.7	SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UD	1,00	2.502,36	422,73	37,70	2.962,79	2.502,36	422,73	37,70	2.962,79	3.635,34	
1.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRAS-M3-CHAVE 100A CARGA 15KW/2CV EXCL. FORN. MEDIDOR	UD	1,00	758,41	645,38	63,69	1.467,48	758,41	645,38	63,69	1.467,48	1.800,60	
1.9	LEGAÇÃO DOMICILAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	216,87	266,88	22,70	506,45	216,87	266,88	22,70	506,45	621,41	
1.10	VESTIÁRIO - CONTAINER FABRICADO E COM LAUDO ATESTANDO SUA UTILIZAÇÃO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE	MÉS	12,00	88,49	0,00	549,22	637,71	1.061,88	0,00	6.590,64	7.652,52	9.389,64	
1.11	ESCRITÓRIO - CONTAINER FABRICADO E COM LAUDO ATESTANDO SUA UTILIZAÇÃO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE	MÉS	10,00	50,93	0,00	439,38	490,31	509,30	0,00	4.393,80	4.903,10	6.016,10	
1.12	ALMOXARIFADO - CONTAINER FABRICADO E COM LAUDO ATESTANDO SUA UTILIZAÇÃO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE	MÉS	10,00	0,00	0,00	343,26	343,26	0,00	0,00	3.432,60	3.432,60	4.211,80	
1.13	REFEITÓRIO - CONTAINER FABRICADO E COM LAUDO ATESTANDO SUA UTILIZAÇÃO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE	MÉS	10,00	63,45	0,00	498,88	562,33	634,50	0,00	4.988,80	5.623,30	6.899,79	
1.14	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	189,00	16,94	18,37	1,61	36,92	3.201,66	3.471,93	304,29	6.977,88	8.561,86	
1.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	100,00	1,75	6,10	0,37	8,22	175,00	610,00	37,00	822,00	1.008,59	
1.16	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO	M²	100,00	0,93	3,22	10,72	14,87	93,00	322,00	1.072,00	1.487,00	1.824,55	
1.17	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	136,73	57,86	11,68	0,99	70,53	7.911,20	1.597,01	135,36	9.643,57	11.832,66	
1.18	LAUDO DE PONTOS DE ANCORAGEM - LINHA DE VIDA	UD	1,00	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	1.702,46	
1.19	ENSAIO DE INTEGRIDADE POR PERFLAGEM TÉRMICA (TIP) PARA ESTACAS	UD	94,00	55,50	0,00	0,00	55,50	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00	6.401,26	
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>											<b>117.489,57</b>	<b>144.159,71</b>
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	196,45	11,86	5,70	13,93	31,49	2.329,00	1.119,77	2.736,55	6.186,21	7.590,48	
2.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA INTERNA DE VÍDRIO E ESQUADRIA DE VÍDRIO	M²	54,96	2,27	6,63	0,77	9,67	124,76	364,38	42,32	531,46	652,11	
2.3	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARGAMENTO	M²	9,39	1,52	4,43	0,51	6,46	14,27	41,60	4,79	60,66	74,43	
2.4	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M²	1,44	3,03	8,84	1,03	12,90	4,36	12,73	1,48	18,58	22,79	
2.5	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATÉ 4CM	M²	102,06	5,67	16,58	1,94	24,19	578,68	1.692,15	198,00	2.468,83	3.029,26	
2.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	111,70	20,70	64,86	9,47	95,03	2.312,19	7.244,86	1.057,80	10.614,85	13.024,42	
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	221,88	3,71	11,93	1,26	16,90	823,17	2.647,03	279,57	3.749,77	4.600,97	







5.5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	152,00	5,56	3,45	0,28	9,29	845,12	524,40	42,56	1.412,08	1.732,62
5.5.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA, AF-07/2016	MP	676,60	0,18	0,50	0,06	0,74	121,79	338,30	40,60	500,68	614,34
5.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	1.187,00	5,47	2,35	0,19	8,01	6.492,89	2.789,45	225,53	9.507,87	11.666,16
5.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	989,00	6,00	1,60	0,13	7,73	5.934,00	1.582,40	128,57	7.644,97	9.380,38
5.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	1.048,00	5,07	1,12	0,08	6,27	5.313,36	1.173,76	83,84	6.570,96	8.062,57
5.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	3.570,00	4,73	0,78	0,06	5,57	16.886,10	2.784,60	214,20	19.884,90	24.398,77
5.5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	1.001,00	4,67	0,50	0,02	5,19	4.674,67	500,50	20,02	5.195,19	6.374,50
5.5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	2.087,00	4,41	0,32	0,02	4,75	9.203,67	667,84	41,74	9.913,25	12.163,56
5.5.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCC-30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-12/2015	MP	111,90	253,44	61,19	6,51	321,14	28.359,94	6.847,16	728,47	35.935,57	44.092,94
5.5.10	FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO	KG	2.220,00	14,84	0,00	0,00	14,84	32.944,80	0,00	0,00	32.944,80	40.423,27
5.5.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DN 40CM COM TAMPA H=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	106,08	66,79	5,91	178,78	318,24	200,37	17,73	536,34	658,09
5.5.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-06/2016	UD	1,00	168,77	21,83	1,59	192,19	168,77	21,83	1,59	192,19	235,82
5.5.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SEM REUTILIZAÇÃO	MP	349,00	64,01	22,08	19,61	105,70	22.339,49	7.705,92	6.843,89	36.889,30	45.263,17
5.5.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF-12/2015	MP	153,50	54,75	41,12	3,33	99,20	8.404,13	6.311,92	511,16	15.227,20	18.683,77
5.5.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF-12/2015	MP	174,10	37,59	35,37	4,21	77,17	6.544,42	6.157,92	732,96	13.435,30	16.485,11
5.6	<b>COBERTURA AUDITÓRIO</b>											
5.6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	64,00	5,56	3,45	0,28	9,29	355,84	220,80	17,92	594,56	729,53
5.6.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA, AF-07/2016	MP	228,40	0,18	0,50	0,06	0,74	41,11	114,20	13,70	169,02	207,38
5.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	410,00	5,47	2,35	0,19	8,01	2.242,70	963,50	77,90	3.284,10	4.029,99
5.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	397,00	6,00	1,60	0,13	7,73	2.382,00	635,20	51,61	3.068,81	3.765,43
5.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	550,00	5,07	1,12	0,08	6,27	2.788,50	616,00	44,00	3.448,50	4.231,31
5.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	783,00	4,73	0,78	0,06	5,57	3.703,59	610,74	46,98	4.361,31	5.351,33
5.6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF-12/2015	KG	114,00	4,67	0,50	0,02	5,19	532,38	57,00	2,28	591,66	725,97
5.6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	104,00	4,49	0,56	0,03	5,08	466,96	58,24	3,12	528,32	648,25





5.8.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	337,00	5,07	1,12	0,08	6,27	1.708,59	377,44	26,96	2.112,99	2.592,64
5.8.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,00	4,73	0,78	0,06	5,57	577,06	95,16	7,32	679,54	833,80
5.8.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> . LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M <sup>3</sup>	10,40	253,44	61,19	6,51	321,14	2.635,78	636,38	67,70	3.339,86	4.098,00
5.8.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> . PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SEM REUTILIZAÇÃO	M <sup>2</sup>	17,40	64,01	22,08	19,61	105,70	1.113,77	384,19	341,21	1.839,18	2.256,67
5.8.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> . PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	19,60	37,59	35,37	4,21	77,17	736,76	693,25	82,52	1.512,53	1.855,88
5.8.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GABOTO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	69,60	54,75	41,12	3,33	99,20	3.810,60	2.861,95	231,77	6.904,32	8.471,60
<b>5.9 CAIXA DE REUSO</b>												
5.9.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,00	5,47	2,35	0,19	8,01	968,19	415,95	33,63	1.417,77	1.739,60
5.9.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	87,70	0,18	0,50	0,06	0,74	15,79	43,85	5,26	64,90	79,63
5.9.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,00	6,00	1,60	0,13	7,73	1.056,00	281,60	22,88	1.360,48	1.669,31
5.9.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	194,00	5,07	1,12	0,08	6,27	983,58	217,28	15,52	1.216,38	1.492,50
5.9.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	422,00	4,73	0,78	0,06	5,57	1.996,06	329,16	25,32	2.350,54	2.884,11
5.9.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	456,00	4,67	0,50	0,02	5,19	2.129,52	228,00	9,12	2.366,64	2.903,87
5.9.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M <sup>3</sup>	10,60	311,38	15,91	1,66	328,95	3.300,63	168,65	17,60	3.486,87	4.278,39
5.9.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 190X190XCM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÁZS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M <sup>3</sup>	52,16	43,68	24,60	2,28	70,56	2.278,35	1.283,14	118,92	3.680,41	4.515,86
5.9.9	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M <sup>2</sup>	3,00	317,79	229,65	21,16	568,60	953,37	688,95	63,48	1.705,80	2.093,02
5.9.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTAL ETIQUETADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M <sup>2</sup>	83,58	6,13	8,91	0,80	15,84	512,35	744,70	66,86	1.323,91	1.624,43
5.9.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> . PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	87,70	37,59	35,37	4,21	77,17	3.296,64	3.101,95	369,22	6.767,81	8.304,10
<b>5.10 MURO</b>												
5.10.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	44,00	40,98	39,22	3,97	84,17	1.803,12	1.725,68	174,68	3.703,48	4.544,17
5.10.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	62,00	65,44	14,29	1,11	80,84	4.057,28	885,98	68,82	5.012,08	6.149,82
5.10.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M <sup>3</sup>	5,50	14,98	43,72	5,09	63,79	82,39	240,46	28,00	350,85	430,49
5.10.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> . LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M <sup>3</sup>	5,90	279,28	118,86	12,61	410,75	1.647,75	701,27	74,40	2.423,43	2.973,54
5.10.5	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUELE. AF_10/2017	M <sup>3</sup>	4,62	9,08	26,51	3,09	38,68	41,95	122,48	14,28	178,70	219,27
5.10.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU	KG	97,00	5,98	5,20	0,45	11,63	580,06	504,40	43,65	1.128,11	1.384,19







9.20	TP1 - ADAPTADO - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 60 M. AF. 05/2018	UD	1,00	344,36	38,57	3,82	386,75	344,36	38,57	3,82	386,75	474,54
9.21	TI3 - AJUSTADA - PINTURA ACRILICA FOSCA, A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRILICO COM BAIÃO OU ZERO VOC, COR BRANCO, PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS.	MP	232,92	4,17	8,22	1,17	13,56	971,28	1.914,60	272,52	3.158,40	3.875,35
9.22	RP1 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, 70X110mm, MODELO DE REFERENCIA 451 REVIB, COLEÇÃO MODERNA, MARCA DE REFERENCIA SANTA LUZIA OU SIMILAR	M	219,61	33,25	2,19	0,20	35,64	7.302,03	480,95	43,92	7.826,90	9.603,61
9.23	PINTURA ACRILICA PREMIUM PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS	MP	157,46	6,06	8,22	1,17	15,45	954,21	1.294,32	184,23	2.432,76	2.984,99
9.24	RP2 - RODAPÉ EM PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, 10mm DE ESPESURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO, 1,5mm, COM VARIAÇÃO VISUAL V2, COR DE REFERENCIA PARQUET DOLIVIER, MARCA PORTOBELLO OU SIMILAR	M	29,48	58,74	6,31	0,59	65,64	1.731,66	186,02	17,39	1.935,07	2.374,33
9.25	RP3 - REVESTIMENTO PORCELANATO TECNICO ACETINADO, DIMENSÕES 60CM, 8MM DE ESPESURA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS DE TRÁFEGO INTENSO, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO 2MM, COM BAIXA VARIAÇÃO DE TONALIDADE, COR DE REFERENCIA CREMA VALENCIA ACT, MARCA PORTOBELLO OU SIMILAR	M	44,18	31,57	6,31	0,59	38,47	1.394,76	278,78	26,07	1.699,60	2.085,41
9.26	RP4 - REVESTIMENTO CERAMICO ACETINADO, DIMENSÕES 45X45CM, 6,5CM DE ESPESURA, NA RETIFICADA, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 3MM, RESISTENCIA A ABRASÃO 5, CLASSE DE ATRITO II COR DE REFERENCIA CARGO PLUS WHITE MARCA ELLANE OU SIMILAR	M	35,54	8,30	6,31	0,59	15,20	294,98	224,26	20,97	540,21	662,84
9.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL DE ALERTIA 25 X 25 CM EM BORRACHA P/ COLA	MP	4,56	192,58	12,41	0,66	205,65	878,16	56,59	3,01	937,76	1.150,64
<b>10</b>	<b>FORRO</b>										<b>45.192,47</b>	<b>55.451,16</b>
10.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017.P	MP	128,13	51,37	7,94	1,50	60,81	6.582,04	1.017,35	192,20	7.791,59	9.560,28
10.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017.P	MP	419,39	18,81	13,31	1,25	33,37	7.888,73	5.582,08	524,24	13.995,04	17.171,92
10.3	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017.P	MP	96,99	41,59	9,32	4,23	55,14	4.033,81	903,95	410,27	5.348,03	6.562,03
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	MP	516,38	7,55	13,21	1,94	22,70	3.898,67	6.821,38	1.001,78	11.721,83	14.382,68
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	MP	516,38	6,78	4,79	0,70	12,27	3.501,06	2.473,46	361,47	6.335,98	7.774,25
<b>11</b>	<b>DIVISÓRIAS</b>										<b>189.171,59</b>	<b>226.663,04</b>
11.1	PAREDE = 10CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF. 06/2017.P	MP	115,12	64,08	9,97	4,73	78,78	7.376,89	1.147,75	544,52	9.069,15	10.592,77
11.2	PAREDE = 10CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF. 06/2017.P	MP	55,16	66,65	10,94	4,57	82,16	3.676,41	603,45	252,08	4.531,95	5.560,70
11.3	PAREDE RU = 10CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF. 06/2017.P	MP	63,66	83,40	11,16	4,58	99,14	5.309,24	710,45	291,56	6.311,25	7.743,91
11.4	PAREDE RU = 10CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF. 06/2017.P	MP	83,41	89,11	12,85	4,68	106,64	7.432,67	1.071,82	390,36	8.894,84	10.913,97
11.5	PAREDE RU = 20CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS. AF. 06/2017.P	MP	41,34	133,33	18,38	4,97	156,68	5.511,86	759,83	205,46	6.477,15	7.947,46
11.6	PAREDE = 10CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF. 06/2017.P	MP	45,70	38,74	6,34	2,33	47,41	1.770,42	289,74	106,48	2.166,64	2.658,46
11.7	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF. 06/2017	MP	579,65	23,66	1,18	0,05	24,89	13.714,52	683,99	28,98	14.427,49	17.702,53
11.8	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF. 06/2017.P	MP	366,33	44,35	7,65	2,40	54,40	16.246,74	2.802,42	879,19	19.928,35	24.452,09
11.9	PAREDE RU - SANITÁRIOS E COZINHA - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF. 06/2017.P	MP	64,28	99,60	13,70	4,73	118,03	6.402,29	880,64	304,04	7.586,97	9.309,21

11.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PISO TETO EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO LAMINADO, COM PERSIANAS EMBUTIDAS, ESPESSURA 8MM.	CJ	1,00	83.312,42	0,00	0,00	83.312,42	83.312,42	0,00	0,00	83.312,42	97.308,91
11.11	PAREDE RU=13CM - DML E COZINHA - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACETONADO (DRY WALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUILAS SIMPLES, SEM VÁZIO. AF_06/2017.P	MP	9,33	83,40	11,16	4,58	99,14	778,12	104,12	42,73	924,98	1.134,95
11.12	DIVISORIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	MP	46,97	417,91	116,43	9,42	543,76	19.629,23	5.468,72	442,46	25.540,41	31.338,08
<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS</b>										<b>156.750,22</b>	<b>192.332,54</b>
12.1	J1A1JAB - FACHADA 5 MÓDULOS COM 4 JANELAS DE CORRER	UD	2,00	17.188,11	0,00	0,00	17.188,11	34.376,22	0,00	0,00	34.376,22	42.179,62
12.2	J1C1D1D - FACHADA 5 MÓDULOS COM 2 JANELAS DE CORRER	UD	1,00	13.555,63	0,00	0,00	13.555,63	13.555,63	0,00	0,00	13.555,63	16.632,76
12.3	J1E - FACHADA 4 MÓDULOS COM 3 JANELAS DE CORRER	UD	1,00	12.980,82	0,00	0,00	12.980,82	12.980,82	0,00	0,00	12.980,82	15.927,47
12.4	J2 - MAXIM-AR 100X100CM	UD	1,00	991,44	0,00	0,00	991,44	991,44	0,00	0,00	991,44	1.216,50
12.5	J3 - MAXIM-AR 160X60CM	UD	4,00	686,51	0,00	0,00	686,51	2.746,04	0,00	0,00	2.746,04	3.369,20
12.6	J4 - MAXIM-AR 80X50CM	UD	2,00	2.096,67	0,00	0,00	2.096,67	4.193,34	0,00	0,00	4.193,34	5.145,23
12.7	J5 - JANELA DE CORRER - 200X20CM	UD	1,00	1.473,24	0,00	0,00	1.473,24	1.473,24	0,00	0,00	1.473,24	1.807,67
12.8	J6 - FIXO VENEZIANA 120X90CM	UD	1,00	454,49	0,00	0,00	454,49	454,49	0,00	0,00	454,49	557,66
12.9	P1 - PORTA DE GIRO - 230X217CM	UD	1,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	3.404,93
12.10	P2 - PORTA DE GIRO - 157X287CM	UD	1,00	2.335,63	0,00	0,00	2.335,63	2.335,63	0,00	0,00	2.335,63	2.865,82
12.11	P6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	2,00	414,46	94,90	9,77	519,13	828,92	189,80	19,54	1.038,26	1.273,95
12.12	P6P6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	11,00	497,77	142,33	14,53	654,63	5.475,47	1.565,63	159,83	7.200,93	8.835,54
12.13	P7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	3,00	353,95	130,08	13,28	497,31	1.061,85	390,24	39,84	1.491,93	1.830,60
12.15	P7 - PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	MP	1,89	570,44	44,05	4,45	618,94	1.078,13	83,25	8,41	1.169,80	1.435,34
12.16	P8 - PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	MP	1,68	570,44	44,05	4,45	618,94	958,34	74,00	7,48	1.039,82	1.275,86
12.17	P2_1 - PORTA DE GIRO - 105X233CM	UD	1,00	1.655,75	0,00	0,00	1.655,75	1.655,75	0,00	0,00	1.655,75	2.031,61
12.18	P9 - PORTA DE GIRO - 80X210CM	UD	1,00	1.419,02	0,00	0,00	1.419,02	1.419,02	0,00	0,00	1.419,02	1.741,14
12.19	P10 - PORTA DE GIRO - 80X210CM	UD	2,00	1.687,24	0,00	0,00	1.687,24	3.374,48	0,00	0,00	3.374,48	4.140,49
12.20	P11 - PORTA DE GIRO - 60X145CM	UD	1,00	1.078,55	0,00	0,00	1.078,55	1.078,55	0,00	0,00	1.078,55	1.323,38
12.21	P12 - PORTA DE GIRO - 80X210CM	UD	2,00	1.435,86	0,00	0,00	1.435,86	2.871,72	0,00	0,00	2.871,72	3.523,60
12.22	P13 - PORTA DE GIRO - 60X158CM	UD	13,00	900,10	0,00	0,00	900,10	11.701,30	0,00	0,00	11.701,30	14.357,50
12.23	PREENHEIDOR E AMORTECEDOR PARA PORTA MAGNÉTICO COM IMA EM ACO INOX	UD	43,00	14,46	2,59	0,26	17,31	621,78	111,37	11,18	744,33	913,29
12.24	P11 - PORTA DE CORRER - 70X232CM	UD	1,00	11.839,58	0,00	0,00	11.839,58	11.839,58	0,00	0,00	11.839,58	14.527,16
12.25	VZL_1 - FIXO 3 FOLHAS 350X60CM	UD	1,00	1.298,07	0,00	0,00	1.298,07	1.298,07	0,00	0,00	1.298,07	1.592,73
12.26	BRISE EM GALVALUME, LISO, COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES DE SECCAO RETANGULAR, COM ALTURA DE 90MM, ESPACAMENTO DE 30MM, PINTADAS NA COR (A DEFINIR), FIXADAS EM PORTA PAINES POR PRESSÃO	MP	104,62	306,37	0,00	0,00	306,37	32.052,43	0,00	0,00	32.052,43	39.328,33
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>										<b>193.043,68</b>	<b>236.168,18</b>
<b>13.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ESGOTO E PLUVIAL</b>											
13.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	17,14	23,95	1,53	42,62	617,04	862,20	55,08	1.534,32	1.882,61
13.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	144,00	29,90	29,63	1,91	61,44	4.305,60	4.266,72	275,04	8.847,36	10.855,71
13.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	17,80	9,01	0,50	27,31	640,80	324,36	18,00	983,16	1.206,34
13.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	238,00	28,24	17,40	1,11	46,75	6.721,12	4.141,20	264,18	11.126,50	13.652,22
13.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	78,00	32,62	15,50	1,07	49,19	2.544,36	1.209,00	83,46	3.836,82	4.707,78





13.1.28	JUNÇÃO SIMPLES 150X100MM. PVC ESGOTO	UD	4,00	107,29	6,14	0,44	113,87	429,16	24,56	1,76	455,48	558,87
13.1.29	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	24,00	3,85	2,13	0,14	6,12	92,40	51,12	3,36	146,88	180,22
13.1.30	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	6,00	6,44	3,47	0,23	10,14	38,64	20,82	1,38	60,84	74,65
13.1.31	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	6,00	4,76	0,92	0,05	5,73	28,56	5,52	0,30	34,38	42,18
13.1.32	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	68,00	7,96	4,54	0,32	12,82	541,28	308,72	21,76	871,76	1.069,65
13.1.33	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	13,00	27,12	5,87	0,43	33,42	352,56	76,31	5,59	434,46	533,08
13.1.34	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	1,00	7,22	1,06	0,07	8,35	7,22	1,06	0,07	8,35	10,25
13.1.35	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	6,00	27,12	5,87	0,43	33,42	162,72	35,22	2,58	200,52	246,04
13.1.36	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	1,00	14,37	1,86	0,13	16,36	14,37	1,86	0,13	16,36	20,07
13.1.37	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	3,00	40,47	2,93	0,20	43,60	121,41	8,79	0,60	130,80	160,49
13.1.38	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UD	19,00	7,73	1,60	0,11	9,44	146,87	30,40	2,09	179,36	220,07
13.1.39	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	2,00	14,69	6,66	0,48	21,83	29,38	13,32	0,96	43,66	53,57
13.1.40	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	1,00	17,80	8,81	0,63	27,24	17,80	8,81	0,63	27,24	33,42
13.1.41	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	25,00	7,88	4,26	0,31	12,45	197,00	106,50	7,75	311,25	381,90
13.1.42	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	3,55	1,73	0,14	5,42	3,55	1,73	0,14	5,42	6,65
13.1.43	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	4,00	5,73	1,20	0,08	7,01	22,92	4,80	0,32	28,04	34,41
13.1.44	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	5,80	2,13	0,17	8,10	5,80	2,13	0,17	8,10	9,94
13.1.45	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	13,00	8,01	2,93	0,24	11,18	104,13	38,09	3,12	145,34	178,33
13.1.46	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC, 50MM	UD	2,00	7,65	1,06	0,07	8,78	15,30	2,12	0,14	17,56	21,55
13.1.47	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UD	14,00	15,41	3,60	0,26	19,27	215,74	50,40	3,64	269,78	331,02
13.1.48	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UD	2,00	48,98	3,48	1,73	54,19	97,96	6,96	3,46	108,38	132,98
13.1.49	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	106,08	66,79	5,91	178,78	318,24	200,37	17,73	536,34	658,09
13.1.50	TUBO PEAD CORRUGADO D=4" COM MATERIAL DRENANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	168,00	19,78	13,88	1,37	35,03	3.323,04	2.331,84	230,16	5.885,04	7.220,94
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ÁGUA FRIA											
13.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	240,00	12,05	18,45	1,18	31,68	2.892,00	4.428,00	283,20	7.603,20	9.329,13
13.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00	12,11	6,95	0,38	19,44	726,60	417,00	22,80	1.166,40	1.431,17
13.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E	M	30,00	16,42	3,21	0,16	19,79	492,60	96,30	4,80	593,70	728,47





13.2.57	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UD	1,00	17,00	5,39	0,38	22,77	17,00	5,39	0,38	22,77	27,94
13.2.58	TORNEIRA DE SERVIÇO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	11,00	20,85	2,88	0,21	23,94	229,35	31,68	2,31	263,34	323,12
13.2.59	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO (COM DN 20 (ø)) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UD	1,00	53,95	5,78	0,41	60,14	53,95	5,78	0,41	60,14	73,79
13.2.60	HIDRÔMETRO DN 25 (ø), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UD	1,00	109,90	14,04	1,03	124,97	109,90	14,04	1,03	124,97	153,34
13.2.61	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UD	1,00	69,69	5,33	0,38	75,40	69,69	5,33	0,38	75,40	92,52
13.2.62	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UD	1,00	98,43	20,68	1,49	120,60	98,43	20,68	1,49	120,60	147,98
13.2.63	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UD	2,00	144,56	21,07	1,54	167,17	289,12	42,14	3,08	334,34	410,24
13.2.64	SENSOR VERTICAL DE NÍVEL DE ÁGUA	UD	2,00	184,55	30,91	0,00	215,46	369,10	61,82	0,00	430,92	528,74
13.2.65	VALVULA SOLENOIDE DE ENTRA DE ÁGUA ROSCA 3/4"	UD	1,00	43,96	15,46	0,00	59,42	43,96	15,46	0,00	59,42	72,91
13.2.66	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60X50MM, PVC MARROM	UD	3,00	5,31	3,17	0,22	8,70	15,93	9,51	0,66	26,10	32,02
13.2.67	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 40X25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	8,68	3,17	0,22	12,07	17,36	6,34	0,44	24,14	29,62
<b>13.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ÁGUA QUENTE</b>												
13.3.1	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	42,00	8,81	3,86	0,27	12,94	370,02	162,12	11,34	543,48	666,85
13.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PPR, PN 25 AM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UD	24,00	3,21	4,26	0,31	7,78	77,04	102,24	7,44	186,72	229,11
13.3.3	JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA FEMEA 25X1/4, PPR	UD	5,00	3,78	6,30	0,46	10,54	18,90	31,50	2,30	52,70	64,66
13.3.4	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UD	2,00	26,31	8,41	0,61	35,33	52,62	16,82	1,22	70,66	86,70
13.3.5	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UD	4,00	4,18	5,68	0,39	10,25	16,72	22,72	1,56	41,00	50,31
13.3.6	LIVRO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UD	7,00	77,94	11,61	0,85	90,40	545,58	81,27	5,95	632,80	776,45
<b>13.4 EQUIPAMENTOS</b>												
13.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES QUÍMICOS - LINHA DE VIDA	UD	50,00	35,93	5,34	0,53	41,80	1.796,50	267,00	26,50	2.090,00	2.564,43
13.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	3,00	67,70	20,68	1,49	89,87	203,10	62,04	4,47	269,61	330,81
13.4.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	1,00	84,83	21,83	1,59	108,25	84,83	21,83	1,59	108,25	132,82
13.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UD	15,00	52,58	7,23	0,51	60,32	788,70	108,45	7,65	904,80	1.110,19
13.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UD	5,00	49,70	7,24	0,51	57,45	248,50	36,20	2,55	287,25	352,46
13.4.6	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UD	3,00	98,43	20,68	1,49	120,60	295,29	62,04	4,47	361,80	443,93
13.4.7	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TÍOLOS CERÂMICOS (CAÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,30 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UD	1,00	1.102,40	879,96	97,90	2.080,26	1.102,40	879,96	97,90	2.080,26	2.552,48
13.4.8	PRESSURIZADOR HORIZONTAL AUTO-ESCORVAANTE, GRUNDOS, MODELO MQ3-35, POTENCIA 380W, VAZÃO 4,0M3/H, MONOFÁSICO 1 FIV.	UD	1,00	0,03	81,33	323,75	405,11	0,03	81,33	323,75	405,11	497,07
13.4.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	1,00	67,71	20,68	1,49	89,88	67,71	20,68	1,49	89,88	110,28
13.4.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	1,00	84,83	21,83	1,59	108,25	84,83	21,83	1,59	108,25	132,82
13.4.11	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SCHNEIDER, MODELO BCR-200V, MOTOR MONOFÁSICO, SUCCÃO 1", VAZÃO 27M3/H, Hman=6mca	UD	1,00	536,58	243,82	0,00	780,40	536,58	243,82	0,00	780,40	957,55
13.4.12	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE PARA ÁGUAS SERVIDAS, SCHNEIDER, MODELO BCA1 1/2, POTENCIA 3/4cv, TRIFÁSICO, VAZÃO 9,0M3/H, Hman=8mca	UD	1,00	1.883,36	211,43	0,00	2.094,79	1.883,36	211,43	0,00	2.094,79	2.570,31
13.4.13	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE, SCHNEIDER, MODELO BCF-350, POTENCIA 1CV, TRIFÁSICO, VAZÃO 20,40M3/H.	UD	2,00	3.519,69	211,43	0,00	3.731,12	7.039,38	422,86	0,00	7.462,24	9.156,17











14.2.18	L20 - LUMINARIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO SATINADO, 300x68,8W, DIMENSAO: 100mmX4,5cm	UD	1,00	2.582,85	40,45	4,09	2.627,39	2.582,85	40,45	4,09	2.627,39	3.223,81
14.2.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	8,00	21,38	14,68	1,44	37,50	171,04	117,44	11,52	300,00	368,10
14.2.20	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	4,00	23,86	16,92	1,68	42,46	95,44	67,68	6,72	169,84	208,39
14.2.21	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	2,00	24,88	16,92	1,68	43,48	49,76	33,84	3,36	86,96	106,70
14.2.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	3,00	17,92	12,72	1,27	31,91	53,76	38,16	3,81	95,73	117,46
14.2.23	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	169,00	17,00	5,39	0,53	22,92	2.873,00	910,91	89,57	3.873,48	4.752,76
14.2.24	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	2,00	38,58	21,88	2,15	62,61	77,16	43,76	4,30	125,22	153,64
14.2.25	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	1,00	53,53	30,84	3,06	87,43	53,53	30,84	3,06	87,43	107,28
14.2.26	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	1,00	32,92	21,81	2,19	56,92	32,92	21,81	2,19	56,92	69,84
14.2.27	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	5,00	27,35	16,92	1,68	45,95	136,75	84,60	8,40	229,75	281,90
14.2.28	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	15,00	19,91	12,47	1,21	33,59	298,65	187,05	18,15	503,85	618,22
14.2.29	TOMADA HEXAGONAL PARA PISO 2P + T	UD	101,00	27,53	3,61	0,31	31,45	2.780,53	364,61	31,31	3.176,45	3.897,50
14.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA											
14.3.1	INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF-05/2018	CJ	1,00	4.035,20	1.712,20	163,75	5.911,15	4.035,20	1.712,20	163,75	5.911,15	7.252,08
14.3.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	20,74	33,71	3,41	57,86	20,74	33,71	3,41	57,86	70,99
14.3.3	MASTRO 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2017	UD	1,00	117,02	4,26	0,43	121,71	117,02	4,26	0,43	121,71	149,34
14.3.5	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2017	UD	1,00	76,56	3,41	0,34	80,31	76,56	3,41	0,34	80,31	98,54
14.4	LÓGICA											
14.4.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES	M	3.160,00	1,76	0,37	0,03	2,16	5.561,60	1.169,20	94,80	6.825,60	8.375,01
14.4.2	PROTEÇÃO EM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE ABRIGAMENTO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-09/2018	M	1.250,00	1,91	3,82	0,37	6,10	2.387,50	4.775,00	462,50	7.625,00	9.355,88
14.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL RF 4MM + BIPOLAR 2525AWG (CFT)	M	1.050,00	1,55	2,96	0,29	4,80	1.627,50	3.108,00	304,50	5.040,00	6.184,08
14.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL RG6 BRANCO 95% MALHA	M	300,00	2,03	2,70	0,26	4,99	609,00	810,00	78,00	1.497,00	1.836,82
14.4.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (1/2")	M	485,00	2,21	3,23	0,31	5,75	1.071,85	1.566,55	150,35	2.788,75	3.421,80
14.4.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	M	10,00	2,54	4,04	0,39	6,97	25,40	40,40	3,90	69,70	85,52
14.4.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	20,00	3,89	5,39	0,53	9,81	77,80	107,80	10,60	196,20	240,74
14.4.8	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF-07/2017	M	10,00	32,17	2,76	0,17	35,10	321,70	27,60	1,70	351,00	430,68
14.4.9	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2018	UD	45,00	33,95	5,56	0,55	40,06	1.527,75	250,20	24,75	1.802,70	2.211,91
14.4.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	716,39	215,73	21,83	953,95	716,39	215,73	21,83	953,95	1.170,50
14.4.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	111,00	5,95	14,07	1,41	21,43	660,45	1.561,77	156,51	2.378,73	2.918,70
14.4.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	UD	27,00	8,38	16,18	1,62	26,18	226,26	436,86	43,74	706,86	867,32
14.4.13	RACK DE PISO RECHADO 10" X 32U (600X770), COM ACESSÓRIOS	CJ	1,00	1.279,85	15,84	1,37	1.297,06	1.279,85	15,84	1,37	1.297,06	1.591,49
14.4.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	87,62	58,31	5,85	151,78	87,62	58,31	5,85	151,78	186,23
14.4.15	CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA E BARRIL BRITA	UD	1,00	61,22	75,85	8,02	145,09	61,22	75,85	8,02	145,09	178,03
14.4.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11/2016. P	M	6,00	19,62	11,17	1,03	31,82	117,72	67,02	6,18	190,92	234,26
14.4.17	PATCH PANEL 24 PORTAS	UD	2,00	396,41	35,15	3,03	434,59	792,82	70,30	6,06	869,18	1.066,48
14.4.18	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS R45, POE, AUTOSENSIND, 10BASE-T/100BASE-TX AUTOMÁTICAS	UD	2,00	786,61	31,69	2,73	821,03	1.573,22	63,38	5,46	1.642,06	2.014,81
14.4.19	GRAVADOR DE VÍDEO (DVR) PARA SISTEMA CFTV, 32 CANAIS FULL HD.	CJ	1,00	1.469,56	60,19	5,18	1.534,93	1.469,56	60,19	5,18	1.534,93	1.883,36





19.11	LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 60% SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014 EMBOROÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	MP	299,64	10,99	12,20	1,15	24,34	3.293,04	3.655,61	344,59	7.293,24	8.948,80
19.12	MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00	797,21	744,33	16,28	1.557,82	797,21	744,33	16,28	1.557,82	1.911,45
19.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO	CJ	1,00	215,99	15,57	1,35	232,91	215,99	15,57	1,35	232,91	285,78
19.14	PEREAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1,0X2,1M, INCLUSIVE CADEADO	CJ	1,00	506,70	226,90	27,75	761,35	506,70	226,90	27,75	761,35	934,18
<b>20</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>										<b>24.290,50</b>	<b>28.371,30</b>
20.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	CJ	1,00	24.290,50	0,00	0,00	24.290,50	24.290,50	0,00	0,00	24.290,50	28.371,30
<b>21</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS</b>										<b>32.040,00</b>	<b>37.422,72</b>
21.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	UD	24,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	37.422,72
<b>22</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>										<b>7.200,42</b>	<b>8.834,91</b>
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	MP	924,36	0,77	1,54	0,18	2,49	711,76	1.423,51	166,38	2.301,66	2.824,13
22.2	LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA	MES	12,00	107,10	244,45	56,68	408,23	1.285,20	2.933,40	680,16	4.898,76	6.010,78
<b>23</b>	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>										<b>5.697,00</b>	<b>6.990,22</b>
23.1	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UD	50,00	4,19	43,33	1,18	48,70	209,50	2.166,50	59,00	2.435,00	2.987,75
23.2	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES, CONCRETO	UD	25,00	14,37	112,94	3,17	130,48	399,25	2.823,50	79,25	3.262,00	4.002,47
<b>24</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA</b>										<b>30.472,82</b>	<b>37.390,16</b>
24.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AS BUILT EM MODELO PARAMÉTRICO UTILIZANDO METODOLOGIA BIM	MP	924,36	4,62	0,00	0,00	4,62	4.270,54	0,00	0,00	4.270,54	5.239,96
24.2	ELABORAÇÃO DE MANUAL DO PROPRIETÁRIO	MP	924,36	4,63	0,00	0,00	4,63	4.279,79	0,00	0,00	4.279,79	5.251,30
24.3	SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS CONTRATADO	UD	1,00	21.922,49	0,00	0,00	21.922,49	21.922,49	0,00	0,00	21.922,49	26.898,90
<b>VALOR GLOBAL R\$</b>											<b>4.145.930,66</b>	

## ANEXO B

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI	BDI 22,70%		BDI DIFERENCIADO 16,80%		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360			
			% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO	% NO PERÍODO		
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	397.314,16	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,136,00	8,34%	33,096,27	8,33%	33,096,27	8,33%	33,096,27	8,33%	33,096,27	8,33%	32,977,08	8,30%	33,096,27	8,33%
02	DEMOLIÇÕES	144.159,71	14,415,97	10,00%	129.743,74	90,00%																										
03	MOVIMENTO DE TERRA	5.616,45			5.616,45	100,00%																										
04	FUNDAÇÃO	186.422,80			18.642,28	10,00%	130.495,96	70,00%																								
05	ESTRUTURA	773.822,56																														
06	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	104.862,03																														
07	CORRETIÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO	158.108,97																														
08	REVESTIMENTO DE PAREDES	346.721,10																														
09	REVESTIMENTO DE PISOS	268.762,27																														
10	FORRO	55.451,16																														
11	DIVISÓRIAS	226.663,08																														
12	ESQUADRIAS	192.332,54																														
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	236.168,18																														
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	339.479,94																														
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	359.030,90																														
16	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	5.914,07																														
17	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	47.888,00																														
18	INSTALAÇÃO GLP	8.759,22																														
19	PAISAGISMO	169.424,25																														
20	COMUNICAÇÃO VISUAL	28.371,30																														
21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	37.422,72																														
22	LIMPEZA DE OBRA	8.834,91																														
23	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6.990,22																														
24	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	37.390,16																														
<b>PARCILA</b>		<b>100,22%</b>	<b>47.551,97</b>	<b>1,15%</b>	<b>188.536,51</b>	<b>4,55%</b>	<b>165.030,00</b>	<b>3,98%</b>	<b>181.985,75</b>	<b>4,39%</b>	<b>279.066,70</b>	<b>6,73%</b>	<b>310.371,96</b>	<b>7,49%</b>	<b>621.563,99</b>	<b>14,99%</b>	<b>423.102,59</b>	<b>10,21%</b>	<b>582.904,98</b>	<b>14,06%</b>	<b>634.484,81</b>	<b>15,30%</b>	<b>297.605,12</b>	<b>7,18%</b>	<b>422.762,11</b>	<b>10,20%</b>	<b>84.712,13</b>	<b>2,00%</b>	<b>2.627,77</b>	<b>30,00%</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>4.145.930,66</b>	<b>47.551,97</b>	<b>1,15%</b>	<b>236.088,49</b>	<b>5,69%</b>	<b>401.118,49</b>	<b>9,67%</b>	<b>583.104,25</b>	<b>14,06%</b>	<b>862.170,95</b>	<b>20,80%</b>	<b>1.172.542,91</b>	<b>28,28%</b>	<b>1.794.106,90</b>	<b>43%</b>	<b>2.217.209,49</b>	<b>53%</b>	<b>2.800.114,47</b>	<b>68%</b>	<b>3.434.599,28</b>	<b>83%</b>	<b>3.732.204,40</b>	<b>90%</b>	<b>4.154.966,51</b>	<b>100%</b>						



Documento assinado eletronicamente por **Eliot Eleuterio dos Santos, Usuário Externo**, em 14/12/2020, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mario Ribas Blank, Fiscal de Contrato**, em 16/12/2020, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Robson Roberto Arligans Rothardt, Procurador Jurídico**, em 16/12/2020, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente**, em 16/12/2020, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015.



autenticidade deste documento pode ser conferida no site [www.crea-pr.org.br/crea-autenticar](http://www.crea-pr.org.br/crea-autenticar), informando o código verificador **0379508** e o código CRC **9850E308**.