



## **C – MEMORIAL DE ACABAMENTOS**

### **UNIDADE ADMINISTRATIVA: PALMAS/PR**

**OBRA:** REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE PALMAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ.

**DOCUMENTO:** MEMORIAL DE ACABAMENTOS.

**LOCAL:** PALMAS – PR.

**DATA:** 25 DE AGOSTO 2022.

#### **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**ENGENHARIA ELÉTRICA:** ANNA PAULA BAÚ RIBEIRO (CREA-SC N.º 137.623-5 / VISTO CREA-PR N.º 199301);

**ENGENHARIA MECÂNICA:** LUAN LEONARDO CARLESSO (CREA-PR N.º 117270/D);

**ENGENHARIA CIVIL:** ALLAN BELLAFRONTA BETONI (CREA-PR N.º 169189/D) – COORDENADOR



## MEMORIAL DE ACABAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	
<b>1</b>				<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	016500	SBC	GERAL	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	M²	0,96	
1.2	90777	SINAPI	GERAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL	H	45	
1.3	022911	SBC	GERAL	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM	M³	18	
<b>2</b>				<b>DEMOLIÇÕES</b>			
<b>2.1</b>				<b>INSTALAÇÕES</b>			
2.1.1	97665	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11	
2.1.2	97666	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5	
2.1.3	095126	SIURB	GERAL	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	1	






2.1.4	095115	SIURB	GERAL	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	4	
<b>2.2</b>				<b>REVESTIMENTO</b>			
2.2.1	155003	SIURB	GERAL	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M²	157,08	
2.2.2	97643	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	47,1	
2.2.3	13.50.016	FDE	GERAL	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	36,22	
2.2.4	05.001.0097-0	EMOP	COPA	REMOÇÃO DE ÁRMARIO EXISTENTE DA COPA	M²	2	
<b>3</b>				<b>REVESTIMENTO</b>			
3.1	118001	SIURB	GERAL	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	20	
3.2	15.045.0110-0	EMOP	GERAL	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" - INSTALAÇÃO PURIFICADOR E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	15	





3.3	180579	SBC	GERAL	REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRÍLICA – NIVELAMENTO	M²	157,08	
3.4	88485	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	87,71	
3.5	88489	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	87,71	
3.6	88484	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	69,38	
3.7	88488	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	69,38	
3.8	2180	ORSE	GERAL	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M²	46,36	





3.9	170262	SBC	GERAL	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	46,36	
3.10	SOL-GRA-005	SETOP	GERAL	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	0,74	
3.11	00000031	MERCADO	GERAL	RODAPÉ SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	M	36,22	






3.12	PIS-TAT-016	SETOP	ATENDIMENTO	PISO PODOTÁTIL, ALERTA E DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,13	
4				<b>ESQUADRIAS</b>			
4.1	150158	SBC	PORTA DE ENTRADA	ADAPTADO: PELÍCULA APLICADA NA PORTA DE MADEIRA EXISTENTE - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	1,72	







4.2	PLA-ALU-055	SETOP	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	U	2	
4.3	SER-VED-005	SETOP	GERAL	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	M	14,14	
4.4	112001	SBC	GERAL	REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO	UN	5	
4.5	00000005	MERCADO	GERAL	CORTINA ROLÔ EM TELA SOLAR PROTEÇÃO SOLAR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	12	






5				<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>			
5.1				<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
5.1.1	86886	SINAPI	GERAL	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.1.2	89358	SINAPI	GERAL	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	
5.1.3	89355	SINAPI	GERAL	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3	








5.1.4	89986	SINAPI	GERAL	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	
5.1.5	89376	SINAPI	GERAL	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	
5.1.6	103975	SINAPI	GERAL	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	
5.1.7	90373	SINAPI	GERAL	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	






5.2				<b>METAIS/LOUÇAS SANITÁRIOS</b>			
5.2.1	86909	SINAPI	COPA	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.2.2	86900	SINAPI	COPA	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.2.3	ED-9133	SETOP	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UN	2	



5.2.4	18.009.0105-A	EMOP	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, ACIONAMENTO HIDROMECHANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	
<b>5.3</b>				<b>ACESSÓRIOS</b>			
5.3.1	13116	ORSE	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2	
5.3.2	202320	SBC	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	UN	2	






5.3.3	ACE-PAP-010	SETOP	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME ESPECÍFICADO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	U	2	
5.3.4	ACE-SAB-005	SETOP	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	4	
5.3.5	ACE-CAB-015	SETOP	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2	






5.3.6	95544	SINAPI	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	
6				<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
6.1				<b>COMPONENTES</b>			
6.1.1	12241	ORSE	GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1	






6.1.2	91953	SINAPI	GERAL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	
6.1.3	062054	SBC	GERAL	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - 675000 PIAL	UN	1	
6.1.4	12156	ORSE	GERAL	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X"	UN	1	







6.1.5	ELE-TOM-025	SETOP	GERAL	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	CJ	2	
6.1.6	9922	ORSE	GERAL	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A	UN	8	
6.1.7	15.018.0095-A	EMOP	GERAL	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8	






6.1.8	91959	SINAPI	GERAL	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	
6.1.9	92000	SINAPI	GERAL	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	
6.2				<b>CONDUTORES</b>			
6.2.1	00002674	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	50	








6.2.2	91924	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	
6.2.3	91926	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110	
6.2.4	91928	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	
6.2.5	00039272	SINAPI	GERAL	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	12	






6.2.6	00001891	SINAPI	GERAL	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	25	
6.3				<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
6.3.1	93653	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	
6.3.2	93654	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	
6.3.3	93655	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	






6.3.4	93656	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	
6.3.5	064258	SBC	GERAL	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	1	
6.3.6	064324	SBC	GERAL	DISJUNTOR BIPOLAR 20A/10KA	UN	2	






6.3.7	064563	SBC	GERAL	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	3	
6.3.8	064816	SBC	GERAL	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB. (30MA) TETRAPOLAR 25A	UN	1	
<b>6.4</b>				<b>ILUMINAÇÃO</b>			
6.4.1	00000032	MERCADO	GERAL	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	4	






6.4.2	00000033	MERCADO	GERAL	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	9	
7				<b>MOBILIÁRIO</b>			
7.1	190429	SBC	COPA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	5,83	
7.2	14.002.0265-0	EMOP	COPA	SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	





7.3	130340	SBC	COPA	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	2,3	
7.4	00000013	MERCADO	GERAL	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)	UN	2	
7.5	00000043	MERCADO	COPA E ATENDIMENTO	LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRILHANTE E BALDE INTERNO REMOVÍVEL CAPACIDADE: 2X15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	2	





7.6	00000001	MERCADO	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS)	UN	4	
7.7	00000014	MERCADO	COPA	MESA DOBRÁVEL DE PAREDE BRANCA 100X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
7.8	00000008	MERCADO	COPA	CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO	UN	1	



7.9	01 - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COPA	GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM TRÊS GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	
7.10	03 - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COPA	ARMÁRIO BANCADA 2 PORTAS, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1	





7.11	00000045	MERCADO	COPA	ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES: 190 (A) X 90(L) X 45(P) CM	UN	1	
7.12	190058	SBC	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	1,02	



7.13	00000019	MERCADO	PORTA DE ENTRADA	DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
8				<b>PREVENTIVO CONTRA INCENDIO</b>			
8.1	97599	SINAPI	GERAL	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	



9				<b>EQUIPAMENTOS MECÂNICOS</b>			
9.1	13274	ORSE	GERAL	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	2	
9.2	103288	SINAPI	GERAL	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	2	
9.3	7289	ORSE	GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	18,5	
9.4	89865	SINAPI	GERAL	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	
9.5	89866	SINAPI	GERAL	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	



9.6	89869	SINAPI	GERAL	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	
<b>10</b>				<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
10.1	170401	SIURB	GERAL	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	62,95	
<b>11</b>				<b>PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO</b>			
11.1	000089	SBC	GERAL	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	M²	62,95	