



C – MEMORIAL DE ACABAMENTOS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: CORNÉLIO PROCÓPIO/PR

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CORNÉLIO PROCÓPIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ.

DOCUMENTO: MEMORIAL DE ACABAMENTOS.

LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO – PR.

DATA: 01 DE SETEMBRO 2022.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ENGENHARIA ELÉTRICA: ANNA PAULA BAÚ RIBEIRO (CREA-SC N.º 137.623-5 / VISTO CREA-PR N.º 199301);

ENGENHARIA MECÂNICA: LUAN LEONARDO CARLESSO (CREA-PR N.º 117270/D);


ENGENHARIA CIVIL: ALLAN BELLAFRONTA BETONI (CREA-PR N.º 169189/D) – COORDENADOR



MEMORIAL DE ACABAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	
1				SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	016500	SBC	GERAL	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (80 X 120)	M²	0,96	
1.2	90777	SINAPI	GERAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL	H	40	
1.3	022911	SBC	GERAL	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12MM3- PERCURSO 12KM	M³	18	
2				DEMOLIÇÕES			
2.1				INSTALAÇÕES			
2.1.1	97665	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15	
2.1.2	97664	SINAPI	I.S. P.C.D	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4	




2.1.3	97666	SINAPI	I.S. P.C.D	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	
2.2				REVESTIMENTO			
2.2.1	155003	SIURB	GERAL	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M²	349,3	
2.2.2	DEM-POR- 005	SETOP	GERAL	REMOÇÃO DE PORTA - PARA INVERTER SENTIDO DE ABERTURA PORTA DO I.S. P.C.D	M²	1,68	
2.2.3	022081	SBC	GERAL	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA	M²	10	
2.2.4	022025	SBC	FACHADA	RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS	M²	9,52	
3				REVESTIMENTO			
3.1	170366	SBC	GERAL	PISO CERAMICO 45X45CM - SIMILAR AO EXISTENTE	M²	10	



3.2	170303	SBC	GERAL	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS - INCLUSO NIVELAMENTO	M	10	
3.3	PIS-TAT-016	SETOP	ATENDIMENTO	PISO PODOTÁTIL, ALERTA E DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,44	
3.4	180579	SBC	GERAL	REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRÍLICA - NIVELAMENTO	M²	349,3	
3.5	15.045.0110-0	EMOP	GERAL	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1"	M	10	
3.6	88485	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	235,98	





3.7	88484	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	113,32	
3.8	88489	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	235,98	
3.9	88488	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	113,32	
3.10	ROD-CER-005 03/2022	SETOP	COPA	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICO COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - SIMILAR AO EXISTENTE	M	4,50	





4				ESQUADRIAS			
4.1	090801	SBC	COPA	PAREDE DUPLA 10CM DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO	M²	4,87	
4.2	00000021	COMPOSIÇÃO	I.S. P.C.D	COMPOSIÇÃO INVERTER PORTA DE ABRIR, MADEIRA I.S. P.C.D 80 X 210	U	1	
4.3	150158	SBC	FACHADA	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS- TIPO INSULFILM - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	9,52	





4.4	PLA-ALU-055	SETOP	I.S. P.C.D	PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO	U	1	
4.5	SER-VED-005	SETOP	GERAL	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	M	22,2	
4.6	112001	SBC	GERAL	REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO	UN	3	
4.7	202332	SBC	I.S. P.C.D	PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 80X40CM - PADRÃO NBR 9050:2020	UN	1	



4.8	140561	SBC	PORTA DE ACESSO A UNIDADE	PUXADOR TUBULAR TIPO H ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM - INCLUSO MATERIAL, FURO EM VIDRO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UM	2	
5				INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
5.1				METAIS/LOUÇAS SANITÁRIAS			
5.1.1	202329	SBC	I.S. P.C.D	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO CONFORTO HYDRA	UN	1	






5.1.2	18.009.0105-A	EMOP	I.S. P.C.D	TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA	UN	1	
5.2				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
5.2.1	86886	SINAPI	PURIFICADOR	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.2.2	89408	SINAPI	PURIFICADOR	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO	UN	2	






				E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
5.2.3	89402	SINAPI	PURIFICADOR	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,81	
5.2.4	89440	SINAPI	PURIFICADOR	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	



5.2.5	90373	SINAPI	PURITIFICADR	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	
5.3				ACESSÓRIOS			
5.3.1	202320	SBC	I.S. P.C.D	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	UN	2	
5.3.2	100871	SINAPI	I.S. P.C.D	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	



5.3.3	ACE-PAP-010	SETOP	I.S. P.C.D	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME ESPECÍFICADO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	U	1	
5.3.4	ACE-SAB-005	SETOP	I.S. P.C.D	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	2	
5.3.5	ACE-CAB-015	SETOP	I.S. P.C.D	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	1	







5.3.6	95544	SINAPI	I.S. P.C.D	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.3.7	202125	SBC	I.S. P.C.D	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	UN	1	
5.3.8	100874	SINAPI	I.S. P.C.D	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
6				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			



6.1				COMPONENTES			
6.1.1	ELE-TOM-025	SETOP	GERAL	TOMADA DUPLA - 2P + T - 10A COM PLACA	CJ	4	
6.1.2	ELE-TOM-005	SETOP	GERAL	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UN	1	
6.1.3	ELE-TOM-015	SETOP	GERAL	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	2	





6.1.4	95801	SINAPI	GERAL	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2	
6.2				CONDUTORES			
6.2.1	00002674	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	35	
6.2.2	91928	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55	
6.2.3	91926	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75	






6.2.4	00039272	SINAPI	GERAL	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	5	
6.2.5	00001891	SINAPI	GERAL	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	20	
6.3				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
6.3.1	93677	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	



6.3.2	064563	SBC	GERAL	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	3	
6.4				ILUMINAÇÃO			
6.4.1	00000003	MERCADO	GERAL	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	3	



6.4.2	00000002	MERCADO	GERAL	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	12	
6.5				PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES			
6.5.1	95817	SINAPI	GERAL	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3	
6.5.2	98307	SINAPI	GERAL	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	






6.5.3	00002674	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	28	
6.5.4	00039272	SINAPI	GERAL	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	
6.5.5	00001891	SINAPI	GERAL	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	10	
6.5.6	00039599	SINAPI	GERAL	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	20	






7				MOBILIÁRIO			
7.1	00000013	MERCADO	ATENDIMENTO	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)	UN	2	
7.2	00000043	MERCADO	COPA E ATENDIMENTO	LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2X15 L	UN	2	
7.3	00000001	MERCADO	I.S. P.C.D	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS)	UN	2	






7.4	130340	SBC	COPA	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	1,72	
7.5	02 - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COPA	ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1	
7.6	01 - COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COPA	GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM TRÊS GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	



7.7	00000007	MERCADO	COPA	MESA DOBRÁVEL 80X41 CM CANTO AREEDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
7.8	00000008	MERCADO	COPA	CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO	UN	1	
7.9	190058	SBC	I.S. P.C.D	ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO	M²	0,51	





7.10	070927	SIURB	COPA	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO	M²	0,36	 <p>MDF Blanche Arauco</p> <p>Furação na aba traseira p/ 3 parafusos</p> 
7.11	00000045	MERCADO	COPA	ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES: 190 (A) X 90(L) X 45(P) CM	UN	1	



8				EQUIPAMENTOS MECÂNICOS			
8.1	89865	SINAPI	DESLOCAMENO DO AR-CONDICIONADO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5	
8.2	89868	SINAPI	DESLOCAMENO DO AR-CONDICIONADO	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	
8.3	89866	SINAPI	DESLOCAMENO DO AR-CONDICIONADO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	
8.4	7289	ORSE	DESLOCAMENO DO AR-CONDICIONADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	5	



8.5	12375	ORSE	DESLOCAMENO DO AR- CONDICIONADO	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	1	
9				PREVENTIVO CONTRA INCENDIO			
9.1	INC-PLA-020	SETOP	GERAL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U	1	
9.2	INC-PLA-015	SETOP	GERAL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	1	



10				SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.1	170401	SIURB	GERAL	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	97,18	
11				PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO			
11.1	000089	SBC	GERAL	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	M²	97,18	

