



C – MEMORIAL DE ACABAMENTOS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: CASTRO/PR

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CASTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ.

DOCUMENTO: MEMORIAL DE ACABAMENTOS.

LOCAL: CASTRO – PR.

DATA: 16 DE DEZEMBRO 2022.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ENGENHARIA ELÉTRICA: ANNA PAULA BAÚ RIBEIRO (CREA-SC N.º 137.623-5 / VISTO CREA-PR N.º 199301);

ENGENHARIA MECÂNICA: LUAN LEONARDO CARLESSO (CREA-PR N.º 117270/D);

ENGENHARIA CIVIL: ALLAN BELLAFRONTA BETONI (CREA-PR N.º 169189/D) – COORDENADOR




MEMORIAL DE ACABAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	
1				SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	016500	SBC	ENTRADA	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	M²	0,96	
1.2	90777	SINAPI	GERAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL	H	40	
1.3	022911	SBC	GERAL	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3- PERCURSO 12KM	M³	18	
2				DEMOLIÇÕES			
2.1				INSTALAÇÕES			
2.1.1	97666	SINAPI	I.S. P.C.D	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3	
2.1.2	97665	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10	
2.1.3	97660	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA	UN	15	






				MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
2.1.4	97663	SINAPI	I.S. P.C.D	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1	
2.2				REVESTIMENTO			
2.2.1	155003	SIURB	GERAL	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M²	178,81	
2.2.2	023076	SBC	GERAL	REVESTIMENTOS- DESMONTAGEM DE FORRO REMOVIVEL TIPO PACOTE - SIMILAR AO EXISTENTE	M²	20	
2.2.3	022525	SBC	COPA	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS	M	1,5	
2.2.4	022085	SBC	GERAL	RETIRADA RODAPE EM MADEIRA	M	34,66	
2.3				ESQUADRIAS			
2.3.1	C1050	SEINFRA	GERAL	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE - EXISTENTE	M²	15,61	
2.3.2	97644	SINAPI	I.S. P.C.D	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PORTA P.C.D	M²	1,85	






3				REVESTIMENTO			
3.1	118001	SIURB	GERAL	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	15	
3.2	180579	SBC	GERAL	REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRÍLICA - NIVELAMENTO	M²	178,81	
3.3	88485	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	178,81	
3.4	88489	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	178,81	
3.5	171864	SBC	GERAL	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL OU ALERTA, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,07	





3.6	COMP.C REA.021	PRÓPRIO	GERAL	RODAPÉ SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	M	53,02	
3.7	120715	SBC	GERAL	FORRO REMOVIVEL - ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 0,625X0,625MM (SIMILAR AO EXISTENTE)- RECOMPOSIÇÃO DO EXISTENTE	M²	20	
4				ESQUADRIAS			
4.1	090801	SBC	GERAL	PAREDE DUPLA 10CM DRY- WALL PAINEL GESSO ACARTONADO	M²	18,27	






4.2	150158	SBC	GERAL	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	1,78	
4.3	COMP.C REA.095	PRÓPRIO	I.S. P.C.D	PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	
4.4	112228	SBC	GERAL	VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE	M	14,8	
4.5	112001	SBC	GERAL	REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO	UN	2	
4.6	202332	SBC	I.S. P.C.D	PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRÃO NBR 9050:2020	UN	1	






4.7	90798	SINAPI	I.S. P.C.D	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	
4.8	COMP.C REA.010	PRÓPRIO	REUNIÃO	CORTINA ROLÔ EM TELA SOLAR PROTEÇÃO SOLAR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	6,3	







5				INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
5.1				METAIS/LOUÇAS SANITÁRIOS			
5.1.1	86910	SINAPI	COPA	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.1.2	86888	SINAPI	I.S. P.C.D	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.1.3	100849	SINAPI	I.S. P.C.D	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	






5.1.4	202329	SBC	I.S.P.C.D	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO CONFORTO HYDRA	UN	1	
5.2				INSTALAÇÕES HIDRÁULICA			
5.2.1	15.045.01 10-0	EMOP	COPA E ATENDIMENTO	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	10	
5.2.2	86886	SINAPI	ATENDIMENTO	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.2.3	90373	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	








5.2.4	89440	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	
5.2.5	89356	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5	
5.2.6	94794	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	
5.2.7	89408	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	






5.2.8	89449	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - PARA RECOMPOSIÇÃO DE LOCAL QUE SERÁ INSTALADO REGISTRO GERAL	M	2	
5.2.9	89593	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	
5.3				INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
5.3.1	15.045.01 10-0	EMOP	COPA E ATENDIMENTO	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1"	M	2	
5.3.2	86878	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	







5.3.3	86882	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.3.4	89712	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1	
5.3.5	89728	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	
5.3.6	89724	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	
5.3.7	89825	SINAPI	COPA E ATENDIMENTO	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	







5.4				ACESSÓRIOS			
5.4.1	202320	SBC	I.S. P.C. D	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	UN	2	
5.4.2	100867	SINAPI	I.S. P.C. D	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.4.3	202125	SBC	I.S. P.C. D	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - PADRÃO NBR 9050:2020	UN	1	







5.4.4	COMP.C REA.096	PRÓPRIO	I.S. P.C. D	DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INOX POLIDO - CAPACIDADE 600 FOLHAS (27,5X25X16CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1	
5.4.5	COMP.C REA.097	PRÓPRIO	I.S. P.C. D	DISPENSER SABONETEIRA INOX EM METAL POLÍDO OU CROMADO CAPACIDADE 1000ML (20,5X12,0X12,0CM) PARA SABONTE LIQUÍDO OU ALCOOL EM GEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	2	
5.4.6	190085	SBC	I.S. P.C. D	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
5.4.7	95544	SINAPI	I.S. P.C. D	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	







5.4.8	100874	SINAPI	I.S. P.C. D	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
6				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1				COMPONENTES			
6.1.1	072579	AGETOP CIVIL	GERAL	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	8	
6.1.2	COMP.C REA.059	PRÓPRIO	GERAL	TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	1	
6.1.3	072570	AGETOP CIVIL	GERAL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	5	



6.1.4	072575	AGETOP CIVIL	GERAL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	9	
6.1.5	071411	AGETOP CIVIL	GERAL	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	2	
6.1.6	071412	AGETOP CIVIL	GERAL	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	2	
6.1.7	95801	SINAPI	GERAL	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	13	







6.2				CONDUTORES			
6.2.1	91835	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,95	
6.2.2	91863	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35	
6.2.3	91924	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	
6.2.4	91926	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	







6.2.5	91928	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	
6.2.6	91914	SINAPI	GERAL	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9	
6.2.7	91875	SINAPI	GERAL	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9	
6.2.8	COMP.C REA.111	PRÓPRIO	GERAL	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	







6.3				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
6.3.1	101878	SINAPI	GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
6.3.2	93655	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	
6.3.3	93656	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	
6.3.4	15.007.06 46-0	EMOP	GERAL	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 8KA E 20KA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3	






6.3.5	COMP.C REA.068	PRÓPRIO	GERAL	ADAPTADO ORSE (8312) - DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1	
6.4				PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES			
6.4.1	91835	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35	
6.4.2	98297	SINAPI	GERAL	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	75	
6.4.3	95817	SINAPI	GERAL	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5	






6.4.4	91914	SINAPI	GERAL	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	
6.4.5	98307	SINAPI	GERAL	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	
6.4.6	099011	SIURB	GERAL	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	1	
6.4.7	099017	SIURB	GERAL	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	1	






6.4.8	059250	SBC	GERAL	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	1	
6.4.9	COMP.C REA.109	PRÓPRIO	GERAL	DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA DE SOBREPOR – LINHA X OU EQUIVALENTE (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. – EXCLUSIVE ELETRODUTO	UN	2	
6.5				ILUMINAÇÃO			
6.5.1	COMP.C REA.003	PRÓPRIO	CIRCULAÇÃO	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	3	






6.5.2	COMP.C REA.022	PRÓPRIO	ATENDIMENTO	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	2	
6.5.3	COMP.C REA.064	PRÓPRIO	SALA DE REUNIÃO	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 36W (40X40 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6	
6.5.4	COMP.C REA.118	PRÓPRIO	COPA E I.S. P.C. D	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 24W (30X30 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	






7				MOBILIÁRIO			
7.1	190429	SBC	COPA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	3,41	
7.2	14.002.02 65-0	EMOP	COPA	SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM AÇO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	
7.3	COMP.C REA.008	PRÓPRIO	GERAL	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)	UN	4	






7.4	COMP.C REA.009	PRÓPRIO	COPA	LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2X15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRIPTIVO	UN	2	
7.5	COMP.C REA.007	PRÓPRIO	I.S. P.C. D	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTH BRITE (10 LITROS)	UN	2	
7.6	COMP.C REA.014	PRÓPRIO	COPA	ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM	UN	1	






7.7	COMP.C REA.012	PRÓPRIO	COPA	GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	
7.8	COMP.C REA.067	PRÓPRIO	COPA	ARMÁRIO BANCADA 2 PORTAS, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1	
7.9	98685	SINAPI	COPA	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	2,1	



7.10	COMP.C REA.063	PRÓPRIO	COPA	SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS MDF CANTO REDONDO (60 X 40CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
7.11	COMP.C REA.011	PRÓPRIO	ENTRADA	DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
7.12	190058	SBC	I.S. P.C.D	ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO	M²	0,51	
7.13	COMP.C REA.093	PRÓPRIO	COPA	MESA DOBRÁVEL 80X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	



7.14	COMP.C REA.006	PRÓPRIO	COPA	CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO	UN	1	
8				SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
8.1	170401	SIURB	GERAL	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	62	
9				PREVENTIVO INCENDIO			
9.1	97599	SINAPI	GERAL	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	
9.2	055035	SBC	GERAL	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	



10				PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO			
10.1	000089	SBC	GERAL	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	M²	62	
10.2	000064	SBC	GERAL	PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES	M²	62	

